
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV kablowego
ADRES INWESTYCJI : Chocielewko, dz. 212/2, gm. Nowa Wieś Lęborska
INWESTOR : ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie
ADRES INWESTORA : 75-950 Koszalin, ul. Morska 10
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Szynszecki
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2026

Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 74611.91 zł

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jedenaście i 91/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa przyłącza kablowego 0,4kV			
1	KNR 2-01 d.1 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 178	m m	178.000	
				RAZEM	178.000
2	KNR 2-01 d.1 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 178	m m	178.000	
				RAZEM	178.000
3	147 d.1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*178	m m	356.000	
				RAZEM	356.000
4	KNNR 5 d.1 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 161	m m	161.000	
				RAZEM	161.000
5	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
6	KNNR 5 d.1 0717-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNNR 5 d.1 0906-01	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0723-02	Przeciski mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 d.1 0723-02	Przewierty sterowane dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNNR 5 d.1 0726-11	Zarobienie na sucho końców kabla 4-żyłowego do 70 mm ² na napięcie do 1 kV 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 d.1 0401-02	Montaż złącza kablowo pomiarowego z wyposażeniem i fundamentem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 d.1 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych ocynkowanych fi 16 mm - łączna długość 12 m (8 szt. x 1,5 m) 16*1.5	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16		Obsługa geodezycja 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Oплата za zajęcie pasa drogowego oraz opracowanie projektu organizacji ruchu 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000