

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Strzałków dz. nr 1607
INWESTOR : ENERGA-Operator S.A. Oddział w Kaliszu; Rejon Dystrybucji w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Aleja Wojska Polskiego 35; 62 - 800 Kalisz
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Buchelt
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 27 kwiecień 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4/2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
koszty zakupu [Kz]	% Mbezp

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 27 kwiecień 2026

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż zabezpieczenia wzdłużnego - Strzałków dz. nr 1607 (przyłączenie odbiorcy realizowane odrębnie)						
1		Montaż zabezpieczenia wzdłużnego				
1.1	KNNR 5 0906-01 analogia	Montaż zabezpieczenia obwodu rozłączniko-bezpiecznikiem	szt.	1,000		
1.2	KNNR-W 9 0901-08	Demontaż stanowiska Słupowego ŻN z podporą.	szt	2,000		
1.3	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy <i>Poprzecznik krańcowy Alpar PKA3-100</i>	szt.	1,000		
1.4	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m [słup typu P-10,5/6]	słup	1,000		
1.5		Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych	słup	1,000		
1.6	E-0510 3200-02	Regulacja zwisów przewodów o przekroju 35-50 mm	szt	2,000		
1.7	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m	4,000		
1.8	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	6,000		
1.9		Geodezja	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1 - 1.9	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego					
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	6,1000		
2.	robocizna	r-g	17,8600		
3.	Roboty inżynierskie (WP)	r-g	16,2580		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Bednarka stalowa ocynkowana 25mm x 4mm	m	4,4000		4,4000							
2.	beton B 7.5'	m ³	0,7000		0,7000							
3.	COT 36 + COT 37	szt	4,0000		4,0000							
4.	Element ustojowy/objemka	szt	2,0000		2,0000							
5.	Głowica o średnicy 14,2mm	szt	6,0000		6,0000							
6.	Grot o średnicy 14,2mm	szt	6,0000		6,0000							
7.	hak wieszakowy typ SOT	szt.	2,0000		2,0000							
8.	Izolator liniowy niskonapięciowy S 80/2 (3)	szt	3,0000		3,0000				SEK			
9.	Pasta antykorozyjno-przewodząca, dla uzemięń prętowych	kg	1,0000		1,0000							
10.	Płyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m	szt	1,0000		1,0000							
11.	Płyta ustojowa U-0,85	szt	2,0000		2,0000							
12.	Poprzecznik krańcowy Alpar PKA3-100	szt	1,0000		1,0000				Alpar			
13.	Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 16 - 20 mm	szt.	6,0000		6,0000							
14.	Przewód ASxN 4 x 70 mm ²	m	14,5600	14,5600	0,0000							
15.	rozłącznik bezpiecznikowy typ SZ 400. 41	szt.	1,0000		1,0000							
16.	tabliczka numeracyjna	szt.	1,0000		1,0000							
17.	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt.	10,0000		10,0000							
18.	uchwyt końcowy typ SO	szt.	2,0000		2,0000							
19.	Wkładka bezpiecznikowa WTN 50 A gF	szt.	3,0000		3,0000							
20.	Wspornik PEK 49	szt.	1,0000		1,0000							
21.	zacisk odgałęźny typ SLIP 22.1	szt.	8,0000		8,0000							
22.	Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/12	szt	1,0000		1,0000							
23.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka	m-g	0,2040		
2.	Koparko-spycharka lub koparko-ladowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m ³ (1)	m-g	0,0900		
3.	przyczepa dłuźycowa	m-g	0,8000		
4.	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 10 t	m-g	0,4000		
5.	samochód dostawczy	m-g	0,0955		
6.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	0,2000		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.	Samochód skrzyniowy pow. 10-15	m-g	0,4500		
8.	środek transportowy	m-g	0,9000		
9.	Wibromłot elektryczny 4,50 kW	m-g	1,2300		
10.	żuraw samochodowy	m-g	2,5200		
11.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	1,4000		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Przewód ASxsN 4 x 70 mm2	m	14,5600		
RAZEM					

Słownie: