

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana przyłącza napowietrznego.
ADRES INWESTYCJI : Skalmierzyce ul. Środkowa 44 dz. nr 874
INWESTOR : ENERGA - Operator SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Kalisz, al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : RD w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : Kalisz, al. Wojska Polskiego 35
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RD KALISZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : środa, 23 wrzesień 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3/2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mwł
Zysk (R+S) [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 23 wrzesień 2026

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż przyłącza napowietrznego						
1						
1 d.1	KNR 4-03 0901-05 analogia	Odłączenie przyłącza spod zacisków	podłącz.	4		
2 d.1	KNNR 9 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przew.	4		
3 d.1	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	1		
4 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie przyłącza (kabla po odizolowaniu) pod zaciski listwy LZV lub śruby rozłącznika WŁK	podłącz.	4		
5 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie istn. przewodów ZLZ pod zaciski LZ 4x16	podłącz.	4		
6 d.1	KNP D13 1327-02	Pomiar linii 4-żyłowej	odc	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6						
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	15,9		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Zacisk odgałęźny SLIP	szt	8,0		8,0			
2.	Uchwyt odciągowy SO 80, linia 4x16-25mm ²	szt	2,0		2,0			
3.	Hak wieszakowy mocny SOT 21.1	szt	1,0		1,0			
4.	Pokrywa izolacyjna SP 15	szt	4,0		4,0			
5.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm ²	m	27,0	27,0	0,0			
6.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,3		
2.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	2,9		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm ²	m	27,0		
RAZEM					

Słownie: