

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż przyłącza napowietrznego na słupie, wymiana przewodów linii napowietrznej
ADRES INWESTYCJI : Lipe 63 dz. nr 94
INWESTOR : ENERGA - Operator SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Kalisz, al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : RD w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : Kalisz, al. Wojska Polskiego 35
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RD KALISZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : środa, 23 wrzesień 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3/2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mwł
Zysk (R+S) [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 23 wrzesień 2026

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż przyłącza napowietrznego						
1						
1 d.1	KNNR 5 0905-02	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2	km przew.	0,35		
2 d.1	KNR 4-03 0901-05 analogia	Odlączenie przyłącza spod zacisków	podłącz.	4		
3 d.1	KNNR 9 0702-06	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	1		
4 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2	km przew.	0,32		
5 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie	stan	1		
6 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	10		
7 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż szafki pomiarowej PS-Rs na istn. słupie w linii napowietrznej nN	szt.	1		
8 d.1	KNR-W 5-08 0407-01 analogia	Montaż 1-biegunowych ograniczników mocy w szafce pom.	szt	3		
9 d.1	KNR 13-26 0106-07	Uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy	szt.	3		
10 d.1	KNR 4-01 0920-24 analogia	Montaż zamków wpuszczanych MasterKey w szafce pomiarowej	szt.	1		
11 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie przyłącza (kabla po odizolowaniu) pod zaciski listwy LZV lub śruby rozłącznika WLK	podłącz.	2		
12 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie istn. przewodów ZLZ pod zaciski LZ 4x16	podłącz.	2		
13 d.1	KNP D13 1327-02	Pomiar linii 4-żyłowej	odc	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 13						
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	130,4		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Uchwyt dystansowy SO	szt	6,0		6,0			
2.	Ogranicznik mocy 1P (np. ETIMAT T)	szt	3,0		3,0			
3.	Rura osłonowa dla przestrzeni otwartych BE 50, średnica zew. 50 mm, wew. 40 mm	m	6,0		6,0			
4.	Zacisk odgałęźny SLIP	szt	4,0		4,0			
5.	Wkładka topikowa przemysłowa szybka WT-00/gF	szt	3,1		3,1			
6.	Wkładka typu Master-Key	szt	1,0	1,0	0,0			
7.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm2'	m	10,4	10,4	0,0			
8.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x50 mm2"	m	320,0	320,0	0,0			
9.	wkładka gumowa typ PK	szt.	5,1		5,1			
10.	zacisk typ SL	szt.	2,6		2,6			
11.	uchwyt końcowy typ SO	szt.	2,6		2,6			
12.	Szafka pomiarowa słupowa PS-Rs kompletna z tabl. ostrzegawczymi"	szt	1,0		1,0			
13.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	3,0		
2.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	0,4		
3.	samochód wieżowy z balkonem	m-g	1,0		
4.	środek transportowy	m-g	1,1		
5.	żuraw samochodowy	m-g	0,5		
6.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'	m-g	0,1		
7.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	0,5		
8.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)'	m-g	9,1		
9.	ciągnik kołowy	m-g	0,5		
10.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	6,2		
11.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0,5		
12.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	1,0		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wkładka typu Master-Key	szt	1,0		
2.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm2'	m	10,4		
3.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x50 mm2"	m	320,0		
RAZEM					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: