

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: **Napowietrzna i kablowa sieć (linia) nN-0,4kV, napowietrzna i kablowa sieć (linia) SN-15kV oraz słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV nr T730259 "Buszków Dolny"**

Kategoria obiektu: **XXVI**

Zakres opracowania: **Budowa kablowej sieci (linii) średniego napięcia SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4kV oraz przebudowa napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia SN – 15kV w zakresie montażu dodatkowego stanowiska słupowego i napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4kV w zakresie wymiany przewodów i słupów**

Adres: **Buszków, gm. Żychlin, dz. nr 187, 232/1, 233 i 188/1
Obręb ewidencyjny 100211_5.0004 Buszków
Wola Popowa, gm. Żychlin, dz. nr 67
Obręb ewidencyjny 100211_5.00170 Wola Popowa
Jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin**

Inwestor: **ENERGA – OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk**

Nr umowy: **PJ02794/19**

Nr wytycznych: **EOP-73MZE-002096-2016 i EOP-73MZE-002258-2022**

Nr zlecenia inwestycyjnego: **OBMBS/73/19376**

<i>Projektant</i>	<i>Branża</i>	<i>Podpis</i>
<i>mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki upr. 239/01/WŁ, nr ewid. ŁOD/IE/2232/02</i>	elektryczna	<i>mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. 239/01/WŁ nr ewid. ŁOD/IE/2232/02</i>
<i>Asystent Projektanta</i>	<i>Branża</i>	<i>Podpis</i>
<i>mgr inż. Magdalena Ćwirko-Godycka</i>	elektryczna	

Płock, listopad 2022r.

5. Projektowane urządzenie umieścić na głębokości minimum 1 metra.
6. Jeżeli w przypadku wykonywania robót nastąpi uszkodzenie nawierzchni, wówczas należy ją odtworzyć na własny koszt, zgodnie z technologią jej wykonania.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.
8. Uzyskania wymaganych prawem pozwoleń lub zgłoszeń dotyczących przedmiotowej inwestycji.
9. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia w nim przedmiotowego urządzenia.
10. Decyzja nie dotyczy gruntów prywatnych oraz nieleżących w ciągu drogi powiatowej, na które inwestor zobowiązany jest uzyskać odrębną zgodę.

Uzasadnienie

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji w związku z tym, że jest ona w całości zgodna z wnioskiem strony.

Pouczenie

- 1) Zarządca drogi, nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotowych urządzeń przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.
- 2) Inwestor zobowiązany jest uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.
- 3) Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty. Opłaty dotyczą umieszczenia w pasie drogowym urządzenia obcego (opłata coroczna) oraz za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym (opłata jednorazowa).
- 4) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.), informuję, że decyzja niniejsza jest zwolniona z opłaty skarbowej w oparciu o art. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem do Ustawy, część III ust. 44, pkt. 2 kol. 4.

- 5) Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
- 6) Na podstawie art. 127a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.



Z up. ZARZĄDU POWIATU
inż. Artur Górecki
DYREKTOR
Wydziału Inżynierii

Otrzymują:

1. ENERGA OPERATOR S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130 80 – 557 Gdańsk.

Adres Pełnomocnika:

Stanisław Ćwirko – Godycki, Mast Projekt Sp. z o. o. Sp. k.,

ul. Armii Krajowej 17, 09 – 410 Płock.

2. A/a.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:	<i>Napowietrzna i kablowa sieć (linia) nN-0,4kV, napowietrzna i kablowa sieć (linia) SN-15kV oraz słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV nr T730259 "Buszkówek Dolny"</i>
Adres:	<i>Buszków, gm. Żychlin, dz. nr 187, 232/1, 233 i 188/1 Wola Popowa, gm. Żychlin, dz. nr 67</i>
Inwestor:	<i>ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk</i>
Projektant:	<i>mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki upr. nr 239/01/WŁ</i> 

1. Zakres robót:

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej sieci (linii) średniego napięcia SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, kablowej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4kV oraz przebudowa napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia SN – 15kV w zakresie montażu dodatkowego stanowiska słupowego i napowietrznej sieci (linii) niskiego nN-0,4kV w zakresie wymiany przewodów i słupów w miejscowości Buszków, gm. Żychlin, dz. nr 187, 232/1, 233 i 188/1 oraz w miejscowości Wola Popowa, gm. Żychlin, dz. nr 67

2. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

- odwierty pionowe o szerokości 0,5 m i głębokości 2,5 m,
- wykopy liniowe o szerokości 0,5m i głębokości 1m,
- układanie kabli w ziemi,
- montaż słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
- montaż słupów energetycznych,
- montaż osprzętu na słupach energetycznych,
- montaż osprzętu na słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
- montaż przewodów na słupach energetycznych,
- montaż przewodów na stacji transformatorowej,
- demontaż istniejących słupów wraz z osprzętem.

3. Kolejność realizacji inwestycji:

- wykopy liniowe o szerokości 0,5m i głębokości 1m,
- układanie kabli w ziemi,
- odwierty pionowe o szerokości 0,5 m i głębokości 2,5 m,
- montaż słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
- montaż słupów energetycznych,
- montaż osprzętu na słupach energetycznych,
- montaż osprzętu na słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
- montaż przewodów na słupach energetycznych,
- montaż przewodów na stacji transformatorowej,
- demontaż istniejących słupów wraz z osprzętem.
- pomiary odbiorcze.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji

- droga powiatowa,,
- sieć wodociągowa,
- sieć teletechniczna,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia,
- słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- droga powiatowa,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia,
- słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV.

6. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- prace w pobliżu dróg - możliwość wypadku komunikacyjnego,
- wykonanie wykopu - pracownik może doznać urazu mechanicznego,
- montaż przewodów na stacji - otarcie naskórka dłoni,
- montaż osprzętu na słupach – upadek z wysokości,
- prace wykonywane pod i w pobliżu napięcia - porażenie prądem.

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach prac budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania zakresu robót.

8. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno-ochronne,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych,
- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności,
- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy,
- składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia,
- wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p. poż.

mgr inż. Stanisław Cwirko-Godycki
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. 239/01/WŁ nr ewid. ŁOD/IE/2232/02