

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kablowe 0,4kV
ADRES INWESTYCJI : Kolonia Osiek dz. nr 229/22, gm. Galewice
INWESTOR : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Słowiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 07.26r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.26r.

Data zatwierdzenia

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-87-67-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		78.4	m ³	78.400	
				RAZEM	78.400
2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		78.4	m ³	78.400	
				RAZEM	78.400
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		490	m	490.000	
				RAZEM	490.000
4	67	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej szafki pomiarowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
7	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie złączy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	E 0510 1600-04	Dodatek za uszczelnienie końca kabla Rura termokurczliwa UV	1 rura.		
		1	1 rura.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
12	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.00
13		Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	173.26		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Obsługa geodezyjna	szt	1.00		1.00							
2.	Głowica termokurczliwa 502K0 16/S	szt	2.00		2.00							
3.	wkładka bezpiecznikowa topikowa, zwłoczna typu WTN-00/gG 50A	szt	3.00		3.00				ETI			
4.	Dławnica czopowa. Gniazdowy wkład uszczelniający EK 186	szt	10.00		10.00							
5.	wazelina techniczna	kg	4.08		4.08							
6.	bednarka ocynkowana	kg	8.32		8.32							
7.	pręty stalowe ocynkowane	kg	12.48		12.48							
8.	Emalia ftalowa modyfikow. og. stos	dm ³	0.02		0.02							
9.	tabliczka grawerowana	dm ³	2.00		2.00							
10.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m ²	1.00		1.00							
11.	piasek	m ³	27.44		27.44							
12.	Rura AROT-a DVK 110	m	19.00		19.00							
13.	~~Wkładka bębnowa MASTER-KEY~~	~~szt~~	~~2.00~~		~~2.00~~							
14.	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 25A	szt	3.00		3.00							
15.	osłony przewodów	szt	0.72		0.72							
16.	złącza kontrolne	szt	2.00		2.00							
17.	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	szt	1.00		1.00				ENER GA			
18.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA- 120mm ²	szt	8.00		8.00							
19.	opaski kablowe typu Oki	szt	24.00		24.00							
20.	Rura termokurczliwa MWTM-85/25- 1000/S	m	4.00		4.00							
21.	~~Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm²~~	~~m~~	~~255.00~~		~~255.00~~							
22.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	3.60		3.60							
23.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Dostawa
inwestycyjna

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	14.11		
2.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	m-g	7.84		
3.	Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	2.46		
4.	żuraw samochodowy	m-g	1.08		
5.	środek transportowy'	m-g	3.58		
6.	ciągnik kołowy	m-g	1.08		
7.	samochód samowyładowczy'	m-g	3.92		
8.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1.08		
				RAZEM	

Słownie:

