

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kablowe 0,4kV
ADRES INWESTYCJI : Wielowieś dz. nr 33/12, gm. Syców
INWESTOR : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Słowiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 06.26r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.26r.

Data zatwierdzenia

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-87-67-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
4	67	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNNR 9 0806-04	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej szafki pomiarowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej rozdzielnicy szafowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie złączy	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10	E 0510 1600-04	Dodatek za uszczelnienie końca kabla Rura termokurczliwa UV	1 rura.		
		1	1 rura.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNNR-W 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych metodą przecisku o śr.do 110 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę -	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
15	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.00
16		Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	194.39		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Obsługa geodezyjna	szt	1.00		1.00							
2.	Głowica termokurczliwa 502K0 16/S	szt	2.00		2.00							
3.	wkładka bezpiecznikowa topikowa, zwłoczna typu WTN-00/gG 50A	szt	3.00		3.00				ETI			
4.	Dławnica czopowa. Gniazdowy wkład uszczelniający EK 186	szt	6.00		6.00							
5.	wazelina techniczna	kg	1.70		1.70							
6.	bednarka ocynkowana	kg	16.64		16.64							
7.	pręty stalowe ocynkowane	kg	24.96		24.96							
8.	Emalia falowa modyfikow. og. stos	dm ³	0.08		0.08							
9.	tabliczka grawerowana	dm ³	8.00		8.00							
10.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	1.00		1.00							
11.	piasek	m ³	11.20		11.20							
12.	bale iglaste obrzynane	m ³	0.10		0.10							
13.	krawędziaki iglaste	m ³	0.25		0.25							
14.	Rura AROT-a RHPE 110	m	7.00		7.00							
15.	Rura AROT-a DVK 110	m	90.00		90.00							
16.	Wkładka bębnekowa MASTER-KEY	szt	2.00		2.00							
17.	Wkładka bębnekowa MASTER-KEY'	szt	1.00		1.00							
18.	Wkładka WTZ-1/400A	szt	9.00		9.00							
19.	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 25A	szt	3.00		3.00							
20.	osłony przewodów	szt	1.44		1.44							
21.	złącza kontrolne	szt	2.00		2.00							
22.	Kablowa rozdzielnica szafowa naziem- naKRSN-00/3R-NH2/F'	szt	1.00		1.00				ENER GA			
23.	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	szt	1.00		1.00				ENER GA			
24.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA- 120mm2	szt	12.00		12.00							
25.	zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV- ZRM-4	kpl	1.00		1.00							
26.	opaski kablowe typu Oki	szt	10.00		10.00							
27.	Rura termokurczliwa MWTM-85/25- 1000/S	m	4.00		4.00							
28.	Kabel NA2XY/YAIXs 0,6/1kV 4x120mm2	m	120.00		120.00							
29.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	1.50		1.50							
30.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	2.74		
2.	Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	4.92		
3.	żuraw samochodowy	m-g	0.45		
4.	dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	m-g	2.74		
5.	środek transportowy'	m-g	1.49		
6.	środek transportowy	m-g	0.70		
7.	środek transportowy"	m-g	0.15		
8.	ciągnik kołowy	m-g	0.45		
9.	samochód samowyładowczy'	m-g	1.60		
10.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.45		
11.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	2.74		
				RAZEM	

Słownie: