

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kablowe 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI : Pieczyska dz. nr 539_2, gm. Galewice
INWESTOR : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Słowiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 06.26r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.26r.

Data zatwierdzenia

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-8167-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		41.6	m ³	41.600	
				RAZEM	41.600
2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		41.6	m ³	41.600	
				RAZEM	41.600
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
4	67	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 9 0806-04	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej szafki pomiarowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej rozdzielnic szafowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	67	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
10	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
11	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie złączy	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12	E 0510 1600-04	Dodatek za uszczelnienie końca kabla Rura termokurczliwa UV	1 rura.		
		1	1 rura.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
16	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.00
17		Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Opłata za zajęcie pasa drogowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	212.73		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena do-stawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Obsługa geodezyjna	szt	1.00		1.00							
2.	Głowica termokurczliwa 502K0 16/S	szt	2.00		2.00							
3.	wkładka bezpiecznikowa topikowa, zwłoczna typu WTN-00/gG 50A	szt	3.00		3.00				ETI			
4.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	szt	1.00		1.00							
5.	wazelina techniczna	kg	2.38		2.38							
6.	bednarka ocynkowana	kg	16.64		16.64							
7.	pręty stalowe ocynkowane	kg	24.96		24.96							
8.	Emalia fталowa modyfikow. og. stos	dm ³	0.08		0.08							
9.	tabliczka grawerowana	dm ³	8.00		8.00							
10.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	2.00		2.00							
11.	piasek	m ³	14.56		14.56							
12.	Wkładka bębnekowa MASTER-KEY	szt	2.00		2.00							
13.	Wkładka bębnekowa MASTER-KEY"	szt	1.00		1.00							
14.	Wkładka WTZ-2/400A	szt	9.00		9.00							
15.	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 32A	szt	3.00		3.00							
16.	osłony przewodów	szt	1.44		1.44							
17.	złącza kontrolne	szt	2.00		2.00							
18.	Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna KRSN-00/3R-NH2/F'	szt	1.00		1.00				ENERGA			
19.	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	szt	1.00		1.00				ENERGA			
20.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-12mm ²	szt	12.00		12.00							
21.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-120mm ²	szt	8.00		8.00							
22.	zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV- ZRM-4	kpl	1.00		1.00							
23.	opaski kablowe typu Oki	szt	14.00		14.00							
24.	Rura termokurczliwa MWTM-85/25-1000/S	m	4.00		4.00							
25.	Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm ²	m	148.00		148.00							
26.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	2.10		2.10							
27.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wibromiôt elektryczny 4,5 kW	m-g	4.92		
2.	żuraw samochodowy	m-g	0.63		
3.	środek transportowy	m-g	2.09		
4.	środek transportowy	m-g	0.70		
5.	ciągnik kołowy	m-g	0.63		
6.	samochód samowyładowczy	m-g	2.08		
7.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.63		
				RAZEM	

Słownie: