

3xETIMAT-T 1p 25A
P/23/048568 dz. 655/4

$P_s = 16,0 \text{ kW}$

PI TL

W1

LZ1

Rs-
3xW700
gG25A

LZV

PEN

40 40

$$\frac{\text{proj. YAKXS4x120mm}^2}{l=7(11)m}$$
$$\text{proj. } \frac{YAKXS4 \times 120 \text{ mm}^2}{l=7(11) \text{ m}}$$

istn. YAKXS4x120mm²
należy wycować ze złącza ZP4647168 i
wydłużyć za pomocą wstawki kablowej

proj. mufa
ZRM-4/JLP-CX4/120-150

Po zakończonym montażu należy uaktualnić tabliczki kierunkowe w złączu ZP4647186, oraz w stacji transformatorowej T-5262

Projekt budowy zasilania kablowego nn-0,4kV do wieży telefonii komórkowej P4 na dz. 655/4 w Sztumie ul. Kasprowicza			Energia Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn	
			Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski ul. Waryńskiego 2, 57-530 Międzyzylesie	
Schemat elektryczny			Nr projektu: OBI/24/2303689	Rysunek nr 2
				Arkuszy: 1 Arkusz: 1
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Leczycki	POM/0002/PWOE/13	styczeń 2024	
Opracował:	inż. Karol Rajkowski		styczeń 2024	