

Zakres prac

Czyszczenie podczyszczalni ścieków na instalacji Izomeryzacja w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN S.A. w Płocku

Podstawowe czynności:

1) Spompowanie ścieków oraz popłuczyn powstałych podczas mycia podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na instalacji Izomeryzacji.

- Wywóz ścieków i popłuczyn do Zakładu Wodno-Ściekowego ORLEN S.A. w Płocku.

- Łączna ilość ścieków do wypompowania i przetransportowania do Wydziału Wodno-Ściekowego - około 260 m³.

- W celu sprawnej realizacji prac związanych z czyszczeniem systemu podczyszczalni zlokalizowanej na instalacji Izomeryzacji, Wykonawca zapewni minimum dwa specjalistyczne pojazdy WUKO/ASEN podczas realizacji usługi.

- Prace traktowane jako prace na wysokości. Wymagane stosowanie środków zabezpieczających przez pracowników w postaci szelek bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.

2) Czyszczenie tac betonowych

- Czyszczenie systemu podczyszczalni zlokalizowanej na instalacji Izomeryzacji przy pomocy specjalistycznego pojazdu WUKO/ASEN lub myjki wysokociśnieniowej.

- Czyszczenie ścian, metalowych pokryw zakrywających system podczyszczalni, układu zgarniaczy, separatorów, komór, tac betonowych, koalescerów I i II systemu podczyszczalni ścieków.

- Łączna powierzchnia do wyczyszczenia - około 1650 m².

- Prace nie mogą być wykonywane w temperaturze otoczenia poniżej 0 stopni Celsjusza (w ujemnych temperaturach otoczenia).

- Prace traktowane jako prace na wysokości. Wymagane stosowanie środków zabezpieczających przez pracowników w postaci szelek bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.

Termin realizacji prac:

- Termin realizacji usługi w okresie od dnia 03.11.2026 do dnia 04.11.2026. Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Przedstawicielami instalacji.

- Przewidywany czasokres realizacji prac to około dwóch zmian roboczych w godzinach 07:00 - 17:00.

- Wszystkie prace będą realizowane na podstawie zezwoleń jednorazowych wydawanych przez Mistrza REF VI / IZO prowadzącego w danym dniu zmianę.

- W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania usługi.