

Remont linii napowietrznej SN 15 kV Rychwał-Jaroszewice

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont linii napowietrznej SN 15 kV Rychwał-Jaroszewice					
1		Wymiana izolatorów i wiązań odł.691 - odł.1075			
1.1	KNNR-W 9 1303-01	Demontaż izolatorów stojących na słupach	szt.		
		98	szt.	98,000	
				RAZEM	98,000
1.2	KNNR-W 9 1301-01	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ² na słupach żelbetowych	km/3 prze w.		
		98 / 3 * 0,003	km/3 prze w.	0,098	
				RAZEM	0,098
1.3	KNNR 5 1407-02	Montaż izolatorów trzpieniowych na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
		98	szt.	98,000	
				RAZEM	98,000
1.4	KW 1-01 0018-35 analiza indywidualna	Wymiana wiązań linii napowietrznej SN-15 kV 3xAFL-6 70 mm ² - wiązanka przelotowa	szt.		
		98	szt.	98,000	
				RAZEM	98,000
1.5	KNR 5-13 0801-02	Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu na odległość do 20.0 km	t		
		98 * 0,008	t	0,784	
				RAZEM	0,784
1.6	analiza indywidualna	Uporządkowanie terenu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Odszkodowania, uzgodnienia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Unieszkodliwianie odpadów - utylizacja izolatorów porcelanowych	t		
		(98 * 0,006)	t	0,588	
				RAZEM	0,588
1.9		Agregat 65 kVA 8 h na stacjach transformatorowych 50623, 50629 przez 3 dni	kpl.		
		2 * 3	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000