

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA
z uzbrojeniem podziemnym
SKALA 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Arkusz 1/2

woj. pomorskie
pow. wejherowski
gmina: m. Rumia
obręb: 11
działka: 536/5 i inne
ul. Żwirki i Wigury

stan (S+U+W) aktualny na dzień 20.05.2026 r.
układ odniesienia "2000/6"
poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Sporządził :

GD.6640.3454.2026
Reda 20.05.2026 r.

Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią

Wszelkie trwałe obiekty budowlane
podlegają wycyczeniu przez jednostkę
wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA !

Nie badano obciążeń nieruchomości
Nie wyklucza się istnienia innych
nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji.

w zakresie opracowania znajdują się
projektowane sieci i przyłącza

----- zakres opracowania

Poswiadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pożyteczny zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD.6640.3454.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wykonawca prac geodezyjnych	Wykonawca: Nieruchomości, Usługi Geodezyjne AWIAK - Iwona Abramowicz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu, zawierającego wynik pożytecznej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GD.6640.3454.2026.1 z dnia 20.05.2026 roku
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Paweł Szczepaniak Nr uprawnień 14859

USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Paweł Szczepaniak
84-202 Rumia, ul. Łabędzia 27/12
NIP 568-143-90-16, REGON 191025155

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Paweł Szczepaniak
Nr uprawnień 14859

Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Stanisław
Szczepaniak

Date / Data: 2026-
05-20 10:22

UWAGI:

- Kable nn-0,4kV układać na głębokości 0,7m a kable SN-15kV na głębokości 0,9m względem rzędnych rzeczywiściech a na skrzyżowaniu z drogą na głębokości min. 1m.
- Wraz z kablami nn-0,4kV układać bednarkę FeZn25x4 do uzimiania złączy kablowych.
- Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością, a wszystkie napotkane sieci traktować jak czynne.
- Zachować określone przepisami odległości projektowanych kabli od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.
- Na skrzyżowaniach z wjazdami na posesje, drogami oraz uzbrojeniem terenu kable układać w rurach ochronnych DVK, SRS.
- Pod drogami i wjazdami utwardzonymi kable układać bezwykopowo, metodą przecisku mechanicznego w rurze SRS.
- Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudować do stanu pierwotnego.

Za zgodność z oryginałem mapy
do celów projektowych

LEGENDA:

- proj. złącze kablowe nn-0,4kV
- proj. rura ochronna SRS lub DVK (nieopisana)
- proj. linia kablowa nn-0,4kV

"EL-SOW" Sp. z o.o. Paweł Sowiński, ul. Janowska 3/108, 81-017 Gdynia NIP: 958-171-75-88		
Projektował: tech. Jerzy Jurek upr. nr 5753/GS/94	spec. inż. inżynieria w zakresie sieci i inst.	06.2026
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku		
Temat: Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV dla zasilania dz. nr 182 - Rumia, ul. Żwirki i Wigury dz. nr 182, 448/3, 536/7, 536/8, 536/9, 536/14, 174/4, 536/9, 19/3, obr. 11, dz. 30/2 obr. 09 Rumia (P/26/0083/14/2)		
TYTUŁ:	Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1:500 RYS. 1.2

