

ENERGA - OPERATOR SA


ODDZIAŁ w OLSZTYNIE REJON DYSTRYBUCJI w IŁAWIE

Wytyczne techniczne

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV

T-0289 Rumienica I obw. 03; 04

- wymiana przewodów gołych na izolowane po istniejącej trasie na odcinku 0,7 km
- wymiana słupów – 14szt.

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował	Technik ds. Linii Elektroenergetycznych <i>Krzysztof Żabiński</i>	2026 -07- 2 0	
Sprawdził	Kierownik Działu Zarządzania Eksploatacją <i>Dariusz Sygula</i>	2026 -09- 2 9	<i>Dariusz Sygula</i>
Zatwierdził	Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ostródzie i Iławie <i>Przemysław Kulesza</i>	0 1 PAŻ. 2026	

WYTYCZNE TECHNICZNE

1. Opis prac

T-0289 Rumienica I obw. 03

Wymiana wyeksploatowanych słupów – 5 szt.

- st. 03 - wymiana słupa narożnego proj. E-12/10
- st. 04 - wymiana słupa narożnego - proj. E-10,5/6
- st. 05 -wymiana słupa narożnego – proj. E-10,5/10
- st. 06– wymiana słupa narożnego - proj. E-10,5/10
- st. 07 - wymiana słupa krańcowego - proj. E-10,5/10

Wymiana przewodów gołych na izolowane AsXSN 4x70mm -dł. 280mb.

- od stacji trafo do st. 07 – 280mb
(załącznik graficzny nr 1).

T-0289 Rumienica I obw. 04

Wymiana wyeksploatowanych słupów – 9 szt.

- st. 02 - wymiana słupa rozgałęźnego proj. E-12/15
- st. 03 - wymiana słupa narożnego - proj. E-10,5/6
- st. 04 -wymiana słupa narożnego – proj. E-10,5/6
- st. 05– wymiana słupa narożnego - proj. E-10,5/10
- st. 06 - wymiana słupa krańcowego - proj. E-10,5/12
- st. 07 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 08 -wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 09– wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 10 - wymiana słupa krańcowego - proj. E-10,5/10

Wymiana przewodów gołych na izolowane AsXSN 4x70mm -dł. 280mb.

- od stacji trafo do st. 10 – 420mb
(załącznik graficzny nr 2).

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wymienionych stanowisk słupowych –1 kpl.

Uwagi do realizacji prac:

- *Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz instrukcjami obowiązującymi w ENERGA – OPERATOR S.A.*
- *W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa należy wspomniane zmiany nanieść i przedstawić je celem wykonania dokumentacji powykonawczej.*

2. Wymagania dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do:

- Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych.

- Realizacja robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz z instrukcjami i standardami technicznymi dostępnymi na stronie internetowej zamawiającego.
- Roboty zanikające zgłosić do odbioru
- Całość robót wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami BHP.

3. Załączniki

- mapy

OPRACOWAŁ:

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

Krzysztof Żabiński

SPRAWDZIŁ:

Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją

Dariusz Sygula

ZATWIERDZIŁ:

Kierownik
Rejonu Dystryktu Ostródzie i Nawie

Przemysław Wołosz