

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na demontażu starego sufitu z płyt g-k oraz montażu nowego sufitu podwieszanego kasetonowego na korytarzach w Budynku Łączności w Płocku przy ul. Chemików 7, teren Zakładu Produkcyjnego.

ZAKRES PRAC:

Korytarz na parterze nr 1 – powierzchnia ok. 42 m²

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac.
2. Demontaż oświetlenia.
3. Wyrównanie ścian pod montaż listew obwodowych konstrukcji sufitu podwieszanego - jeśli zajdzie taka potrzeba.
4. Zakup, dostawa i montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego.
5. Zakup, dostawa i montaż oświetlenia LED.
6. Wykonanie zabudowy płytami g-k wraz z rewizją przewodów teletechnicznych.
7. Miejscowe malowanie ścian na kolor Caparol Schiefer 18.
8. Wywóz i utylizacja odpadów.

Korytarz na parterze nr 2 – powierzchnia ok. 38 m²

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac.
2. Demontaż oświetlenia.
3. Wyrównanie ścian pod montaż listew obwodowych konstrukcji sufitu podwieszanego - jeśli zajdzie taka potrzeba.
4. Miejscowe malowanie ścian na kolor Caparol Schiefer 18.
5. Zakup, dostawa i montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego.
6. Zakup, dostawa i montaż oświetlenia LED.
7. Wywóz i utylizacja odpadów.

Klatka schodowa – powierzchnia ok. 15 m²

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac.
2. Demontaż sufitu g-k.
3. Demontaż oświetlenia.
4. Wyrównanie ścian pod montaż listew obwodowych konstrukcji sufitu podwieszanego - jeśli zajdzie taka potrzeba.
5. Miejscowe malowanie ścian na kolor Caparol Schiefer 18.
6. Zakup, dostawa i montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego.
7. Zakup, dostawa i montaż oświetlenia LED.
8. Wywóz i utylizacja odpadów.

Korytarz na piętrze nr 2 – powierzchnia ok. 53 m²

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac.
2. Demontaż sufitu g-k.
3. Demontaż oświetlenia.
4. Wyrównanie ścian pod montaż listew obwodowych konstrukcji sufitu podwieszanego - jeśli zajdzie taka potrzeba.
5. Miejscowe malowanie ścian na kolor Caparol Schiefer 18.
6. Zakup, dostawa i montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego.
7. Zakup, dostawa i montaż oświetlenia LED.
8. Wywóz i utylizacja odpadów.

UWAGI OGÓLNE:

- łączna powierzchnia sufitów : **ok. 148 m²**
- Montaż sufitu na wysokości aktualnie zamontowanych sufitów.

Załącznik nr 1 - zakres prac – Montaż sufitów podwieszanych w Budynku Łączności

- Montaż sufitu kasetonowego 60 x60
- Przełożenie czujek dymu, kamer, znaków ewakuacyjnych i innych elementów zamocowanych w obecnych sufitach na nową konstrukcję sufitu kasetonowego – należy ustalić z Orlen Ochroną oraz BKiB Orlen.
- Zakup, dostawa i montaż oświetlenia LED (punktowe 60x60 kasetonowe) po uzgodnieniu z Zamawiającym
- Ilość lamp LED do ustalenia
- Gwarancja na wykonane prace min. 24 miesiące.

Informacje dodatkowe:

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest wykonać wizję lokalną. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z zamawiającym. Na wizji lokalnej oferent określi wymiary i grubość szyb zespolonych.
2. Oferta winna być przedstawiona w formie kalkulacji uproszczonej zgodnie z zakresem prac i zawierać ceny jednostkowe oraz obmiar.
3. Oferent winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.
4. Do wykonania robót mogą być zastosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu i użytku w budownictwie. Oferent przedstawi szczegółowe informacje o wyrobach przewidzianych do realizacji robót. Muszą być one właściwie oznaczone, posiadać deklarację zgodności, a także inne niezbędne określone prawem dokumenty. Oferent jest odpowiedzialny, aby wszystkie użyte materiały, elementy i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót, odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane i wymaganiom ORLEN S.A.
5. W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ograniczyć występowanie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników. W przypadku wystąpienia skażenia, obowiązkiem Oferenta jest zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. Koszty wszelkich działań ponosi Oferent.
6. W przypadku szkód, powstałych w trakcie trwania prac, Oferent zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
7. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
8. W przypadku wykonywania prac wywóz i utylizacja wszelkich odpadów, gruzu i nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia robót leży po stronie Oferenta. Oferent jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązany jest do ich zagospodarowania – karta przekazania odpadu BDO.