

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek SENATOR - zasilanie
INWESTOR : Orlen S.A.
ADRES INWESTORA : 09-411 Płock ul. Chemików 7

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOKUMENTACJA			
1		Dokumentacja projektowa	m ²		
d.1	analiza indywidualna				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		PRACE BUDOWLANE			
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.2	0504-07				
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.2	0405-01				
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
d.2	0101-01				
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
6	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.2	0101-04				
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki Novita 50x50cm	m ²		
d.2	1113-05				
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
8	KNR 2-02	Montaż podłogi podniesionej	m ²		
d.2	1113-05				
	analogia				
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
9	TZKNBK XV	Czyszczenie i mycie podłóg wraz z listwami	m ²		
d.2	0755-01				
	analogia				
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - robocizna 50%	m ²		
d.2	2702-01 DE-MONTAŻ 0,5 R				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.2	2702-01				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Przejścia p.poż.	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		PRACE ELEKTRYCZNE			
13	KNR AT-13	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm	m		
d.3	0109-04				
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
14	KNR AT-13	Kąty, rozgałęzienia itp.	szt.		
d.3	0109-09				
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR AT-13	Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 1 kg montowane na ścianie	szt.		
d.3	0108-03				
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel N2XH-J 3x2,5	m		
d.3	0209-01				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNNR 5	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
d.3	0103-01				
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunkowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.3	0308-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNNR 5 d.3 0202-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm ² układane w gotowych korytkach - kabel N2XH-J 5x10	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
20	KNR 5-08 d.3 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica natynkowa 2x18 z przełącznikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 5 d.3 0407-01 analogia	Wyłącznik różnicowoprądowy C16A 1P+N 2p w rozdzielnicach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNNR 5 d.3 0407-01 analogia	Rozłącznik izolacyjny 63A w rozdzielnicach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 5 d.3 0407-01 analogia	Wskaźnik obecności napięcia lampka 3F w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 5-14 d.3 0604-02	Przyklejanie tabliczek opisowych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNNR 5 d.3 1301-01 analogia	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNNR 5 d.3 1301-01 analogia	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000
4		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
29	d.4 analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000