

Załącznik

Wykonanie prób helowych na wymiennikach -Postój remontowy 2026

<u>Lp.</u>	<u>Wypoż</u> <u>enie</u>	<u>Opis</u>	<u>Rodzaj</u> <u>Badania</u>	<u>Zakres</u>	<u>Realizacja</u>
<u>1</u>	<u>E2221</u>	<u>Badania szczelności helem</u>	<u>Pr.</u> <u>Helowa</u>	Wykonanie badań helowych E-2222szywny E-2222szywny232sztØ 25,4x3,2x6000A213-TP304L Opracowanie raport z badań	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
<u>2</u>	<u>E2222</u>	<u>Badania szczelności helem</u>	<u>Pr.</u> <u>Helowa</u>	Wykonanie badań helowych-E-2222szywny E-2222szywny232sztØ 25,4x3,2x6000A213-TP304L Opracowanie raport z badań	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
<u>3</u>	<u>E2223</u>	<u>Badania szczelności helem</u>	<u>Pr.</u> <u>Helowa</u>	Wykonanie badań helowych -2223szywny384Ø 25,4x3,2x5000A213-TP304L Opracowanie raportu z badań	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
<u>4</u>	<u>E2224A</u>	<u>Badania szczelności helem</u>	<u>Pr.</u> <u>Helowa</u>	Wykonanie badań helowych-E-2224Aszywny404Ø 25,4x3,2x9500mmA213-TP304L -404szt. Opracowanie raportu	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
<u>5</u>	<u>E2224B</u>	<u>Badania szczelności helem</u>	<u>Pr.</u> <u>Helowa</u>	Wykonanie badań helowych -E-2224Bszywny404Ø 25,4x3,2x9500mmA213-TP304L -404szt. Opracowanie raportu	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
<u>3</u>	<u>E-2511</u>	<u>Badania szczelności helem</u>	<u>Pr.</u> <u>Helowa</u>	Wykonanie badań helowych E-2511 szywny2958Ø 25,4x3,2x8996A213-TP304L Opracowanie raportu z badań	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
<u>4</u>	<u>E-2225A</u>	<u>Badania szczelności helem</u>	<u>Pr.</u> <u>Helowa</u>	Wykonanie badań helowych-E-2225Aszywny1160 Ø 25,4x3,2x11000 mmA213-TP304L -438szt. Opracowanie raportu	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
<u>5</u>	<u>E-2225B</u>	<u>Badania szczelności helem</u>	<u>Pr.</u> <u>Helowa</u>	Wykonanie badań helowych-E-2225Bszywny 1160 Ø 25,4x3,2x11000 mmA213-TP304L -438szt. Opracowanie raportu	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Ultramaryna Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Piotr Makowski