

Wymiana linii SN - 15kV GPZ Zawisze - ZK SN NR 1 Winduga

Identyfikator kosztorysu: Wymiana linii SN - 15kV GPZ Zawisze - ZK SN
NR 1 Winduga

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 08.09.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Demontaż linii SN		
10	KNNR 9 WACETOB 1301-1 Demontaż na słupach żelbetowych przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm ²	1 km /3 przewody/	4,47
20	KNNR 5-12 702-1 [R=0,955] Demontaż słupów drewnianych oszczudlonych pojedynczych o długości żerdzi 10 m	1 szt	18,00
30	KNNR 5-12 702-5 [R=0,955] Demontaż słupów drewnianych oszczudlonych rozkracznych o długości żerdzi 10 m	1 szt	4,00
40	KNNR 9 WACETOB 1304-1 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych pojedynczych z żerdziami ŻN o długości 10 m	1 szt	8,00
50	KNNR 9 WACETOB 1304-2 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych pojedynczych z żerdziami ŻN o długości 12 m	1 szt	1,00
60	KNNR 9 WACETOB 1304-7 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych rozkracznych z żerdziami ŻN o długości 10 m	1 szt	1,00
70	KNNR 9 WACETOB 1304-8 Odkopanie i demontaż sprzętem mechanicznym słupów żelbetowych rozkracznych z żerdziami ŻN o długości 12 m	1 szt	7,00
80	KNNR 9 WACETOB 1309-3 Demontaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabla	1 szt	2,00
90	KNNR 9 WACETOB 1309-2 Demontaż układu odłącznikowego typu ON na słupie leżącym	1 szt	5,00
100	KNNR 9 WACETOB 1303-2 Demontaż na słupach i stacji transformatorowej izolatorów stojących - słup leżący	1 szt	63,00
110	KNNR 9 WACETOB 1303-3 Demontaż na słupach i stacji transformatorowej izolatorów łańcuchowych o oznaczeniu ŁPn, ŁO	1 szt	42,00
2	Montaż i stawianie słupów w linii SN odgał. od stan. 124 kier Boborwniki B		
10	KNNR 5-12 205-3 [R=0,955] Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory - 1 wykop na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 14 m	1 szt	17,00
20	KNNR 5 1405-3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych (lp.24-27 masę konstrukcji należy przyjąć wg dok.technicznej) z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 13,5 m	1 słup	17,00
30	KNNR 5-12 307-1 [R=0,955] Zabezpieczenie podziemnej części słupa	1 m ²	24,00
40	KNNR 5-12 401-3 [R=0,955] Montaż izolatorów wsporczych pniowych na słupie stojącym oraz na stacji, typ izolatora LWP 8-20	1 szt	57,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
50	KNR 5-12 402-3 [R=0,955] Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych do 30 kV dla przewodów AFL-6 o przekroju do 70 mm ² LO	1 szt	36,00
60	1-1 Odszkodowania	szt	17,00
3 Montaż przewodów w linii SN odgał. od stan. 124 kier. Bobrowniki B			
10	KNR 5-12 501-2 [R=0,955] Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6 o przekroju 50 mm ²	1 km /3 przewody/	2,10
20	KSNR 5 603-1 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych, na podłożu drewnianym	100 m	0,70
30	KNNR 5 606-5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 12 m	1 szt	7,00
40	KNR 5-08 617-1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie, rodzaj przewodu - bednarka o przekroju 120 mm ²	100 szt	0,07
50	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	7,00
4 Montaż i wymiana rozłączników.			
10	KNNR 5 1409-1 Montaż rozłącznika sterowanego zdalnie - przełożenie na nową żerdź	1 szt	1,00
20	KNNR 5 1409-1 Montaż rozłączników typu RUN	1 szt	4,00
2 Montaż i stawianie słupów w linii SN odgał. od stan. 11 kier Bobrowniki C			
10	KNR 5-12 205-3 [R=0,955] Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory - 1 wykop na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 14 m	1 szt	9,00
20	KNNR 5 1405-3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych (lp.24-27 masę konstrukcji należy przyjąć wg dok.technicznej) z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 13,5 m	1 słup	9,00
30	KNR 5-12 307-1 [R=0,955] Zabezpieczenie podziemnej części słupa	1 m ²	12,70
40	KNR 5-12 401-3 [R=0,955] Montaż izolatorów wsporczych pniowych na słupie stojącym oraz na stacji, typ izolatora LWP 8-20	1 szt	18,00
50	KNR 5-12 402-3 [R=0,955] Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych do 30 kV dla przewodów AFL-6 o przekroju do 70 mm ² LO	1 szt	18,00
60	1-1 Odszkodowania	szt	9,00
3 Montaż przewodów w linii SN odgał. od stan. 11 kier. Bobrowniki C			
10	KNR 5-12 501-2 [R=0,955] Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6 o przekroju 50 mm ²	1 km /3 przewody/	1,01
20	KSNR 5 603-1 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych, na podłożu drewnianym	100 m	0,10
30	KNNR 5 606-5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 12 m	1 szt	1,00
40	KNR 5-08 617-1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie, rodzaj przewodu - bednarka o przekroju 120 mm ²	100 szt	0,01

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
50	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
2	Montaż i stawianie słupów w linii SN odgał. od stan. 4 kier Boborwniki Pole 8		
10	KNR 5-12 205-3 [R=0,955] Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory - 1 wykop na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 14 m	1 szt	2,00
20	KNNR 5 1405-3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych (lp.24-27 masę konstrukcji należy przyjąć wg dok.technicznej) z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 13,5 m	1 słup	2,00
30	KNR 5-12 307-1 [R=0,955] Zabezpieczenie podziemnej części słupa	1 m2	2,82
40	KNR 5-12 401-3 [R=0,955] Montaż izolatorów wsporczych pniowych na słupie stojącym oraz na stacji, typ izolatora LWP 8-20	1 szt	3,00
50	KNR 5-12 402-3 [R=0,955] Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych do 30 kV dla przewodów AFL-6 o przekroju do 70 mm2 LO	1 szt	3,00
60	1-1 Odszkodowania	szt	2,00
3	Montaż przewodów w linii SN odgał. od stan. 4 kier. Bobrowniki Pole 8		
10	KNR 5-12 501-2 [R=0,955] Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6 o przekroju 50 mm2	1 km /3 przewody/	0,18
20	KSNR 5 603-1 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych, na podłożu drewnianym	100 m	0,10
30	KNNR 5 606-5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 12 m	1 szt	1,00
40	KNR 5-08 617-1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie, rodzaj przewodu - bednarka o przekroju 120 mm2	100 szt	0,01
50	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
	Montaż i stawianie słupów w linii SN odgał. od stan. 7 kier Boborwniki Pole 3		
10	KNR 5-12 205-3 [R=0,955] Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory - 1 wykop na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 14 m	1 szt	11,00
20	KNNR 5 1405-3 Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych (lp.24-27 masę konstrukcji należy przyjąć wg dok.technicznej) z ustojem prefabrykowanym o długości żerdzi 13,5 m	1 słup	11,00
30	KNR 5-12 307-1 [R=0,955] Zabezpieczenie podziemnej części słupa	1 m2	15,53
40	KNR 5-12 401-3 [R=0,955] Montaż izolatorów wsporczych pniowych na słupie stojącym oraz na stacji, typ izolatora LWP 8-20	1 szt	27,00
50	KNR 5-12 402-3 [R=0,955] Montaż łańcuchów izolatorowych pniowych do 30 kV dla przewodów AFL-6 o przekroju do 70 mm2 LO	1 szt	9,00
60	1-1 Odszkodowania	szt	11,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3	Montaż przewodów w linii SN odgał. od stan. 7 kier. Bobrowniki Pole 3		
10	KNR 5-12 501-2 [R=0,955] Montaż i zawieszenie przewodów roboczych AFL-6 o przekroju 50 mm ²	1 km /3 przewody/	1,18
20	KSNR 5 603-1 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych, na podłożu drewnianym	100 m	0,10
30	KNNR 5 606-5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 12 m	1 szt	1,00
40	KNR 5-08 617-1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie, rodzaj przewodu - bednarka o przekroju 120 mm ²	100 szt	0,01
50	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
4	Agregaty prądotwórcze		
10	1-1 Dostawa i obsługa agregatów prądotwórczych w celu utrzymania ciągłości zasilania odbiorców. <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	1szt.	5,00

----- Koniec wydruku -----