

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Kłodawa dz. 1102/28 gm. Kłodawa

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Kłodawa dz. 1102/28 gm. Kłodawa					
1		Linia kablowa nn 0,4 kV			
1 d.1	KNR 2-01 701-31	Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)	100 m		
		0,04	100 m	0,040	
				RAZEM	0,040
2 d.1	KNR 2-01 704-31	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)	100 m		
		0,04	100 m	0,040	
				RAZEM	0,040
3 d.1	KNR 5-10 301-1	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	100 m		
		0,04	100 m	0,040	
				RAZEM	0,040
4 d.1	KNR 5-10 103-4	Układanie ręczne w rurach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m	100 m		
		0,04	100 m	0,040	
				RAZEM	0,040
5 d.1	KNR 5-10 114-2	Układanie w złączu kabli wielożyłowych	100 m		
		0,04	100 m	0,040	
				RAZEM	0,040
6 d.1	KNR 5-10 603-7	Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla	1 szt		
		2	1 szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 5-14 604-1	Mocowanie tabliczek opisowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1	KNR 4-03 1203-1	Badanie linii kablowej nn	1 odcinek		
		2	1 odcinek	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 2-01 312-6	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III	1 dół		
		1	1 dół	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 5-10 1106-1	Montaż szafek pomiarowych	1 szt		
		1	1 szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 5 407-3	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy	1 szt		
		1	1 szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 5-10 809-2	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III o głębokości wykopu 0.6 m	1 m		
		5	1 m	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.1	KNR 5-10 809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	szt		
		4	szt	4,000	

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Kłodawa dz. 1102/28 gm. Kłodawa

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
14 d.1	KNR 4-03 1205-1	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego, pomiar pierwszy	1 pomi ar		
		1	1 pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 5-10 1106-1	Montaż mufy	1 szt		
		1	1 szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Nadzór + Geodezja			
16 d.2	KNR 2-01 1-1	Obsługa geodezyczna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 2-01 1-1	Nadzór gwaranta	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Dostawa inwestorska			
18 d.3	KNR 2-01 1-1	Dostarczenie kabla	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.3	KNR 5-10 1106-1	Wkładki do zamka do szafki	1 szt		
		3	1 szt	3,000	
				RAZEM	3,000