

Zabudowa rozdzielnic kablowej KRSN-PP/2R-NH2+1R-MNH2/F OBI/93/2602391Identyfikator kosztorysu:
ZABUDOWA_ROZDZIELNIC_KRSN_PP_2602391**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 08.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNNR 5 1203-6 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 120 mm ² pojedynczych - odłącznie	100 szt	0,04
10	KNR 2-01 312-6 Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III	1 dół	1,00
20	KNR 5-10 603-10 Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 240 mm ²	1 szt	2,00
50	KNR 5-10 103-3 Wprowadzenie do złącz kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m YAKXS 4x240mm ²	100 m	0,03
50	KNR 2-25 WACETOB 622-1 Montaż rozdzielnic KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F	1 kpl	1,00
10	KNNR 5 1203-6 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły 120 mm ² pojedynczych	100 szt	0,12
70	KNR 5-14 604-1 Mocowanie tabliczek opisowych - przykręcanie	1 szt	4,00
80	KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych	1 m	4,00
50	KNNR 5 606-5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 4,5 m	1 szt	1,00
60	KNNR 5 611-1 Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	100 szt	0,01
70	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	1 odcinek	1,00
80	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1 szt	1,00
80	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 szt	1,00

----- Koniec wydruku -----