


ENERGA - OPERATOR SA
ODDZIAŁ w OLSZTYNIE REJON DYSTRYBUCJI w IŁAWIE
Wytyczne techniczne
Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV
T-0570 Lepno II obw. 01

- wymiana przewodów gołych na izolowane po istniejącej trasie na odcinku 0,61 km
- wymiana słupów – 7szt.

	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
Opracował	Technik ds. Linii Elektroenergetycznych <i>Krzysztof Żabiński</i>	2026 -07- 0 3	
Sprawdził	Kierownik Działu Zarządzania Eksploatacją <i>Dariusz Syguła</i>	2026 -09- 2 9	Kierownik Działu zarządzania Eksploatacją <i>Dariusz Syguła</i>
Zatwierdził	Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ostródzie i Iławie <i>Przemysław Kulesza</i>	0 1 PAŹ. 2026	

WYTYCZNE TECHNICZNE

1. Opis prac

T-0570 Lepno II obw. 01

Wymiana wyeksploatowanych słupów – 7 szt.

- st. 01 - wymiana słupa odporowego proj. E-12/10
- st. 02 - wymiana słupa narożnego - proj. E-12/12
- st. 03 -wymiana słupa przelotowego – proj. E-12/4,3
- st. 04 – wymiana słupa przelotowego – proj. E-12/4,3
- st. 05 - wymiana słupa przelotowego – proj. E-12/4,3
- st. 06 – wymiana słupa przelotowego – proj. E-12/4,3
- st. 07 - wymiana słupa krańcowego - proj. E-12/10

Wymiana przewodów gołych na izolowane AsXSN 4x70mm -dł. 610mb.

- od stacji trafo do st. 07 – 610mb
(załącznik graficzny nr 1).

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wymienionych stanowisk słupowych –1 kpl.

Uwagi do realizacji prac:

- *Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz instrukcjami obowiązującymi w ENERGA – OPERATOR S.A.*
- *W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa należy wspomniane zmiany nanieść i przedstawić je celem wykonania dokumentacji powykonawczej.*

2. Wymagania dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do:

- Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych.
- Realizacja robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz z instrukcjami i standardami technicznymi dostępnymi na stronie internetowej zamawiającego.
- Roboty zanikające zgłosić do odbioru
- Całość robót wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami BHP.

3. Załączniki

- mapy

OPRACOWAŁ:
Technik ds. Linii Elektroenergetycznych
Krzysztof Żabiński

SPRAWDZIŁ:
Kierownik Działu Zarządzania Eksploatacją
Dariusz Sygula

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ostródzie i Itawie
Przemysław Kulesza