

ENERGA - OPERATOR SA



ODDZIAŁ w OLSZTYNIE REJON DYSTRYBUCJI w IŁAWIE

Wytyczne techniczne

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV

T-0067 Gramoty IV obw. 01

- wymiana przewodów gołych na izolowane po istniejącej trasie na odcinku 0,66 km
- wymiana słupów – 14szt.

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował	Technik ds. Linii Elektroenergetycznych <i>Krzysztof Żabiński</i>	2026 -07- 0 3	
Sprawdził	Kierownik Działu Zarządzania Eksploatacją <i>Dariusz Sygula</i>	2026 -09- 2 9	
Zatwierdził	Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Ostródzie i Iławie <i>Przemysław Kulesza</i>	0 1 PAŹ. 2026	

WYTYCZNE TECHNICZNE

1. Opis prac

T-0067 Gromoty IV obw. 01

Wymiana wyeksploatowanych słupów – 14 szt.

- st. 01 - wymiana słupa odporowego proj. E-10,5/10
- st. 01/1 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 01/2 -wymiana słupa odporowego – proj. E-10,5/10
- st. 01/3 – wymiana słupa odporowego - proj. E-10,5/10
- st. 02 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 03 – wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 04 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 05 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 06 - wymiana słupa rozgałęźnego – proj. E-10,5/12
- st. 06/1 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 06/2 - wymiana słupa odporowego – proj. E-10,5/10
- st. 06/3 - wymiana słupa odporowego – proj. E-10,5/10
- st. 07 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 08 - wymiana słupa odporowego – proj. E-10,5/10

Wymiana przewodów gołych na izolowane AsXSN 4x70mm -dł. 660mb.

- od stacji trafo do st. 08 – 400mb
- od st. 06/2 do st. 6/3 – 130mb
- od st. ½ do st. 1/3 – 130mb

(załącznik graficzny nr 1).

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wymienionych stanowisk słupowych –1 kpl.

Uwagi do realizacji prac:

- *Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz instrukcjami obowiązującymi w ENERGA – OPERATOR S.A.*
- *W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa należy wspomniane zmiany nanieść i przedstawić je celem wykonania dokumentacji powykonawczej.*

2. Wymagania dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do:

- Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych.
- Realizacja robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz z instrukcjami i standardami technicznymi dostępnymi na stronie internetowej zamawiającego.
- Roboty zanikające zgłosić do odbioru

- Całość robót wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami BHP.

3. Załączniki

- mapy

OPRACOWAŁ:

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

Krzysztof Żabiński

SPRAWDZIŁ:

Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją

Dariusz Sygula

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Ostródzie i Itawie

Przemysław Kulesza