



**ENERGA - OPERATOR SA****ODDZIAŁ w OLSZTYNIE REJON DYSTRYBUCJI w IŁAWIE****Wytyczne techniczne****Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV****T-0074 Gutowo V obw. 01**

- wymiana przewodów gołych na izolowane po istniejącej trasie na odcinku 0,76 km
- wymiana słupów – 17szt.

|             | <i>Imię i Nazwisko</i>                                                           | <i>Data</i>   | <i>Podpis</i>                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opracował   | Technik<br>ds. Linii Elektroenergetycznych<br><i>Krzysztof Żabiński</i>          | 2026 -07- 1 0 |                           |
| Sprawdził   | Kierownik Działu<br>Zarządzania Eksploatacją<br><i>Dariusz Syguła</i>            | 2026 -09- 2 9 | <br><i>Dariusz Syguła</i> |
| Zatwierdził | Dyrektor<br>Rejonu Dystrybucji w Ostródzie i Iławie<br><i>Przemysław Kulesza</i> | 0 1 PAŹ. 2026 |                           |



## WYTYCZNE TECHNICZNE

### 1. Opis prac

#### T-0074 Gutowo V obw. 01

##### **Wymiana wyeksploatowanych słupów – 17 szt.**

- st. 01 - wymiana słupa rozgałęźnego proj. E-10,5/10
- st. 01/1 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/10
- st. 01/1/1 -wymiana słupa odporowego – proj. E-10,5/10
- st. 01/2 – wymiana słupa odporowego – proj. E-10,5/10
- st. 01/3 - wymiana słupa odporowego – proj. E-10,5/10
- st. 01/4 – wymiana słupa przelotowego – proj. E-10,5/4,3
- st. 01/5 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 01/6 - wymiana słupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
- st. 01/7 - wymiana słupa krańcowego - proj. E-10,5/10
- st. 02 - wymiana słupa przelotowego proj. E-10,5/4,3
- st. 03 - wymiana słupa przelotowego proj. E-10,5/4,3
- st. 04 - wymiana słupa przelotowego proj. E-10,5/4,3
- st. 05 - wymiana słupa rozgałęźnego proj. E-10,5/10
- st. 05/1 - wymiana słupa odporowego proj. E-10,5/10
- st. 06 - wymiana słupa przelotowego proj. E-10,5/4,3
- st. 07 - wymiana słupa przelotowego proj. E-10,5/4,3
- st. 08 - wymiana słupa krańcowego proj. E-10,5/10

##### **Wymiana przewodów gołych na izolowane AsXSN 4x70mm -dł. 760mb.**

- od stacji trafo do st. 01 – 50mb
- od st. ½ do st. 05/1 – 338mb
- od st. 01 do st. 1/1/1 – 42mb
- od st. 01/3 do st. 01/7 – 190mb
- od st. 05 do st. 08 – 140mb

(załącznik graficzny nr 1).

##### **Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wymienionych stanowisk słupowych –1 kpl.**

##### *Uwagi do realizacji prac:*

- *Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz instrukcjami obowiązującymi w ENERGA – OPERATOR S.A.*
- *W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa należy wspomniane zmiany nanieść i przedstawić je celem wykonania dokumentacji powykonawczej.*

## 2. Wymagania dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do:

- Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych.
- Realizacja robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz z instrukcjami i standardami technicznymi dostępnymi na stronie internetowej zamawiającego.
- Roboty zanikające zgłosić do odbioru
- Całość robót wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami BHP.

## 3. Załączniki

- mapy

OPRACOWAŁ:

Technik  
ds. Linii Elektroenergetycznych  
*Krzysztof Zabiński*

SPRAWDZIŁ:

Kierownik Działu  
Zarządzania Eksploatacją  
*Dariusz Sygula*

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji w Ostródzie i Iławie  
*Przemysław Kotusza*