
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV kablowej
ADRES INWESTYCJI : dz. 382/29, 382/39 ul. Artylerzystów, Lębork obr. 5
INWESTOR : ENERGIA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie
ADRES INWESTORA : 75-950 Koszalin, ul. Morska 10
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Gnutek
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD II kw. 2026

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii kablowej 0,4kV			
1	KNR 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0702-0202	279	m	279.000	
				RAZEM	279.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0705-0202	279	m	279.000	
				RAZEM	279.000
3	147	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1		558	m	558.000	
				RAZEM	558.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-04	262	m	262.000	
				RAZEM	262.000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-03	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
6	kalk. własna	Przewiert sterowany w rurze HDPE 160	m		
d.1		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
7	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-11	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Kablowa Rozdzielnica Szafowa Nziemna typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	kpl.		
d.1	0401-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II (2x12m)	m		
d.1	0907-04	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Obsługa geodezycja	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Oплата za zajęcie pasa drogowego	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Modernizacja stacji transformatorowej T-03-0220 Lębork Harcerzy			
14	wycena indywidualna	Prace modernizacyjne na stacji transformatorowej	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000