

Wymiana linii napowietrznej nN "KOSZANOWO 1" (OBMB2/93/26001)

Identyfikator kosztorysu: W4WYMIANA_LINII_NAP_OBMB2_93_26001

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	Wymiana słupów nN obw. 100		
50	KNNR 9 901-11 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa rozkracznego	1 szt	2,00
70	KSNR 9 902-6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN demontaż na słupie leżącym poprzecznika przelotowego	100 szt	0,15
60	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głębokość wykopu do 2 m, kat.gruntu III 2*2*2 16,00	100 m3 gruntu	0,16
40	KSNR 5 903-2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych słup pojedynczy o dł.do 12.0 m	1 słup	2,00
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	15,00
2	Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 100 (AsXSn 4x95)		
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom (504)*4/1000 2,02	1 km /1 przewód/	2,02
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm2	1 km /1 przewód/	0,50
20	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm2 - ponowne podłączenie	1 przyłączy	6,00
60	KNR 5-10 WACETOB 809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 szt	2,00
70	KSNR 5 603-1 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych, na podłożu drewnianym	100 m	0,30
60	KNR 5-10 WACETOB 809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 szt	1,00
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	3,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	3,00
2	Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 100 (AsXSn 4x50)		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 85*4/1000	1 km /1 przewód/ 0,34	0,34
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	4,00
60	KSNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	1 km /1 przewód/	0,09

2 Wymiana słupów nN obw. 200

50	KNNR 9 901-11 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa rozkracznego	1 szt	2,00
70	KSNR 9 902-6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN demontaż na słupie leżącym poprzecznika przelotowego	100 szt	0,10
60	KNR 2-01 707-5 Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głębokość wykopu do 2 m, kat.gruntu III 2*2*2	100 m3 gruntu 16,00	0,16
40	KSNR 5 903-2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych słup pojedynczy o dł.do 12.0 m	1 słup	2,00
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	13,00

2 Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 200 (AsXSn 4x95)

40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom (362)*4/1000	1 km /1 przewód/ 1,45	1,45
50	KSNR 5 905-3 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x95 mm ²	1 km /1 przewód/	0,36
20	KSNR 9 702-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych wymiana z udziałem podnośnika samochodowego przewodu izolowanego o przekroju do 4x25 mm ² - ponowne podłączenie	1 przyłączy	6,00
70	KNNR 5 906-3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych - ogranicznik przepięć	1 szt	2,00
60	KNR 5-10 WACETOB 809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 szt	1,00
70	KNR 4-03 WACETOB 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub robocznego, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,00

2 Wymiana linii napowietrznej nN oraz przyłączy obw. 200 (AsXSn 4x50)

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
40	KSNR 9 903-4 Przewody nieizolowane linii NN demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 98*4/1000	1 km /1 przewód/ 0,39	0,39
50	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	1 szt	4,00
60	KSNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2	1 km /1 przewód/	0,10
3	Dokumentacja powykonawcza		
10	1-1 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej		1,00

----- Koniec wydruku -----