
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys nakładczy

OBI/51/2601068

Obiekt Przyłącze energetyczne kablowe 0,4 kV - Zasilanie budynku rekreacyjnego - domek letniskowy
Budowa Karścino dz nr 18/2
Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie

Koszty zakupu

Sporządził Krzysztof Kania

Białogard sierpień 2026

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przyłącze energetyczne kablowe 0,4 kV - Zasilanie budynku rekreacyjnego - domek letniskowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przyłącze kablowe 0,4 kV		
1	KNR 2-01 0702/02	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m ³	m	12,000
2	KNR 2-01 0701/03	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	1,000
3	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	13,000
3	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	13,000
4	KNR 5-10 0103/04	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 3,0kg/m, z przykryciem folia kalandrowana z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	13,000
8	KNR 5-10 0803/02	Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego	kpl	3,000
7	KNR 5-10u1 4400/06	Układanie kabli energetycznych o masie do 3kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa	m	13,000
6	KNR-W 5 0603/07	Montaż bednarki na słupie	m	13,000
12	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych	m	13,000
2	KNR 2-01 0705/02	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m ³ na podwoziu ciągnika kołowego	m	13,000
12	KNR 5-10 0603/10	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych o przekroju żyły do 120mm ² , na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	2,000
16	KNP 18-46 4606.2/01	Pomiar pierwszy przy badaniu kablowe NN	pomiar	1,000
		Szafka kablowo - pomiarowa		
8	KSNR 5 0101/01	Montaż złącza kablowego	kpl	1,000
18	KNR 5-08u2 0018/03	Montaż uziomów pograżalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii III	szt	1,000
19	KNP 18-46 4602.1/01	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - pomiar pierwszy uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1,000
20	KNP 18-46 4602.3/01	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - pomiar pierwszy zerowania	pomiar	1,000