

Piaski, dn. 04 listopad 2025 r.

ZUK / 525 / MI / 2025

ORLEN S.A.
Ul. Chemików 7
09-411 Płock

NIP 774 00 01 454

KRS 0000028860

Pełnomocnik- adres korespondencyjny

Nova Projekt Architekci sp. z o.o.

Ul. Zabrska 14/11

40-083 Katowice

W odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie, Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o., wyraża zgodę na włączenie nowoprojektowanej stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami, na działkach ewidencyjnych nr: 42/3, 43/3, 43/4, położonej w miejscowości Wierzchowiska Drugie, Gmina Piaski, do gminnej sieci wodociągowej. Parametry sieci: ciśnienie statyczne – 2,49 bar, ciśnienie dynamiczne- 1,26 bar, wydajność- 7,9 l/s.

Warunki techniczne wykonania przyłącza wody do działki nr 42/3, 43/3 oraz 43/4

[zachowują ważność przez 2 lata od dnia dzisiejszego]

Przyłącze wodociągowe:

1. Przyłącze wodociągowe na działce ewidencyjnej nr. 42/3, 43/3 oraz 43/4 zaprojektować i wykonać rurą minimum PE Ø63 włączając się do istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø110 na działce nr. 43/3.
2. Zamontować konsolę pomiarową przystosowaną do instalacji wodomierza ultradźwiękowego o średnicy nominalnej DN25 (np. zestawy spełniające normy typu EWE, nr katalogowy 31296 do montażu w poziomie oraz 31295 do montażu w pionie). Części składowe: zawór grzybkowy skośny, wykonany z miedzi Ms58, płytka montażowa zestawu wykonana z profili stalowych, zawór typu „KSR”- kombinowany zawór skośny grzybkowy ze zintegrowanym



ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH
W PIASKACH

zaworem zwrotnym pełniącym funkcję zaworu antyskażeniowego wg normy PN-EN 1717:2003, ze zintegrowanym, skierowanym na dół zaworem spustowym. Konsola powinna umożliwiać stabilne i sztywne zamocowanie wodomierza, zapewniać osiowe prowadzenie przewodów oraz spełniać wymagania producenta wodomierza SC7 dotyczące długości odcinków prostych, uziemienia i warunków montażowych. Konsolę montować zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami instalacji wodociągowych, dodatkowo zamontować dwa zawory przelotowe żeliwne ocynkowane, zawór antyskażeniowy zamontować w poziomie w miejscu dostępnym dla konserwatora oraz zabezpieczyć przed zamarznięciem.

3. Wodomierz ultradźwiękowy o średnicy DN25 (np. typu SC7) z odczytem zdalnym posiadający klasę metrologiczną R400 w poziomie i pionie, kompatybilny ze złączem optycznym IrDA.
4. Zachować minimalne odległości od innych instalacji: 1,5m od przyłączy kanalizacyjnych, 0,8m od ziemnych kabli energetycznych oraz 0,5m od kabli telekomunikacyjnych. Posadowienie przyłącza min. 1,8m poniżej poziomu terenu.
5. Przyłącze wykonać na warstwie 20 cm podsypki piaskowej i przykryć je taką samą warstwą.
6. Włączenia należy dokonać przy użyciu nawiertaki z zasuwą typu HAWLE lub JAFAR z kluczem. Obudowa klucza musi być zabezpieczona przed zniszczeniem.
7. Wykonane przyłącze poddać próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji odpowiednim środkami.
8. Zabrania się łączenia instalacji z przyłącza gminnej sieci wodociągowej z instalacją zasilaną z własnych ujęć wody lub z innych budynków.
9. Materiały użyte do wykonania przyłącza gminnej sieci wodociągowej muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i atesty do kontaktu z wodą pitną.
10. Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065t.j.) zgodnie z działem IV. Wyposażenie techniczne budynków. Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody oraz Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa.

Wyrażam zgodę na powyższe po spełnieniu n/w ustaleń:

1. Opracować projekt techniczny na wykonanie robót. Przed wykonaniem robót uzyskać ewentualne wymagane zgody wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
2. Na 7 dni przed przystąpieniem do robót zgłosić rozpoczęcie prac - osobiście, drogą pisemną lub mailową biuro@zukpiaski
3. Po wykonaniu przyłącza, należy sporządzić protokół odbioru robót, od daty sporządzenia protokołu, należy w ciągu 14 dni podpisać umowę na dostawę wody.



4. Przy podpisaniu umowy należy przedstawić protokół odbioru robót, dokument potwierdzający prawo do własności na podmiotowej działce.
5. Wykonane przyłącza, przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie (termin 3 miesiące od dnia przekazania protokołu odbioru przyłącza). W przypadku nie wykonania inwentaryzacji Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o., może zlecić jej wykonanie, a kosztami obciąży właściciela przyłącza.

Z poważaniem

WICEPREZES

Michał Jastrzębski



ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH
W PIASKACH