

WYTYCZNE NA WYMIANĘ

Adres Inwestycji: Długie Izbica Gmina wiejska.

Podstawa opracowania: wizja w terenie

Stacja zasilająca: „Długie 4 ”– T961685 obw. NN 6-1685-02

Numer zadania: **OBMB2/96/26011**

1. Wymiana przył. na AsXSn 4x25mm² dł. 30 m st. 205/1 (stojak dachowy).

Zestawienie materiałów:

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość
1	Przewód AsXSn 4 x 25mm ²	m	30
2	Zacisk 1-stronnie przebijające izolację	szt.	4
3	Zacisk 2-stronnie przebijające izolację	szt.	4
4	Uchwyt odciągowy do przył. S080S	szt.	2
5	Uchwyt do rur URH 48 z hak (stojak)	szt.	1
6	Hak wieszakowy SOT21.16 (słup)	szt.	1
7	Hak SOT28.2 (na ścianę budynku)	szt.	0
8			

Materiały z demontażu:

1. Złom aluminium

- Zdemontować zbędne konstrukcje ze słupów na których prowadzone będą prace.
- Materiał z demontażu należy rozliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- Uzyskanie zgód związanych z wejściem na teren oraz ewentualnymi roszczeniami właścicieli działek przez które przebiega planowana wymiana przyłączy zostanie załatwione przez wykonawcę.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki gałęzi w miejscach ich zbliżenia do przyłączy objętych wytycznymi.
- Prace realizować w technologii PPN.

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Wytyczne wykonał:

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych


Krzysztof Malec

210
E 10.5/10

104
E 10/10

48
1685-100/04
3xAL50+35

103
ZN

50
1685-100/03
3xAL50+35

Z9600866
SP
1685-100/05
4xAL25

37
102/1
ZN 9

50
1685-100/02
3xAL50+35

101
ZN

50
1685-100/01
3xAL50+35

T961685 DŁUGIE 4

SO6-0365
Szafka ośw. ulicznego

48
1685-200/01
3xAL50+35

201
ZN 9

Z9605032
SP

202
ZN 10

49
1685-200/02
3xAL50+35

50
1685-200/03
3xAL50+35

203
ZN 9

50
1685-200/04
3xAL50+35

204
ZN 10

Z9600258
SP

45
1685-200/06
3xAL50+35

205
ZN 10

Z9636905
P1-Rs/LZV/F

53
1685-200/07
3xAL50+35

206
ZN 10

52
1685-200/10
3xAL50+35

Z9603786
SP

Z9610441
SP
1685-200/12
YADYn 4x6

52
1685-200/11
3xAL50+35

205/1
ZN 9

Stółek do pracy

1686-300/23
YAKXS 4x120

1686-300/33
YAKXS 4x120

Z9608798
P3-Rs/LZV/LZR/F

„Długie 4;; stan. 205/1 YAOYn 4x6 mm 30m do stojaka



Wymiana przyłącza na 3 - fazowe DŁUGIE 4 OBMB2/96/26011

Identyfikator kosztorysu:

WYMIANAPRZYŁĄCZANAPOWNNA3FAZBEZSZAFKI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 08.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wymiana przyłącza 1-fazowego na 3-fazowe <Kp 68,2%; Kz 10,4%; Z 12,2%>		
10	KSNR 5 703-4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 4x25 mm ² , z udziałem podnośnika samochodowego	1 przyłączy	1,00
20	KSNR 9 701-4 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	1 przew.przył.	1,00
60	KNR 4-03 901-5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby - przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 50 mm ²	100 podł.przew.	0,08
70	0-0 Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,00

----- Koniec wydruku -----