






Masa / Weights [kg]

~9800

Dane techniczne					
Zbiornik	Norma			EN 12285-1	
	Klasa			A	
	Medium			ON i Pb	
	Średnica			2500	
	Cisnienie			Bezcisnieniowy	
Spawanie	Temperatura pracy			-20 / +50 °C	
	System detekcji			wg EN 13160	
	Współczynnik złącz spawanych			0,7	
	Poziom złącz doczołowych			B	
	Poziom złącz pachwinowych			C	
Szczelność płaszcza	Plan badań złącz spawanych			wg EN 12285	
	Wewnętrzno-cisnienie badań			0,3 bar	
	Zewnętrzno-cisnienie badań			0,3 bar	
	Stopień czystości			SA 2,5	
	Powłoka			Endoprene	
Powłoka zewnętrzna	Grubość				
	Stopień czystości			SA 2,5	
	Powłoka			Farba	
	Trwałość			-	
	Powłoka wewnętrzna				
Tabela materiałowa					
	gr.	Nazwa	Materiał	Norma	
	6	Płaszcz wew.	S235JR	EN 10025	
	6	Dennica wew.	S235JR	EN 10025	
	6	Szyja wiazu	S235JR	EN 10025	
	12	Kołnierz wiazu	S235JR	EN 10025	
	12	Pokrywa wiazu	S235JR	EN 10025	
	18	Hak	S235JR	EN 10025	
	6	Dennica podz.	S235JR	EN 10025	
	4	Płaszczzew.	S235JR	EN 10025	
	5	Dennicazew.	S235JR	EN 10025	
	-	Rura	P235TR1	EN10217	
	-	Kołnierz typ 01/A	S235JR	EN 1029	
	Tabela króćców				
	Nr	DN	Nazwa	Wypożaznienie	
S1	DN 600	Właz rewizyjny	Pokrywa z króćcami		
S2	DN100	Króciec zalewowy	Zawór antyprzepiętleniowy + zawór hydrauliczny		
S9	DN50	System detekcji suchy - rura 2" z gwintem G2"	Zasłepka PE		
S10	DN50	Rura pomiaru ręcznego	Camlock A+DC 2"		
S11	DN100	Rura pomiaru automatycznego	Camlock A+DC 4" z dławikiem		

N O V A **PROJEKT ARCHITEKCI** sp. z o.o.
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
t: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl;

budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami

Bystrzejowice, trasa S17
dz.nr: 250/4, 251, 321/1, 164/6
jednostka ewidencyjna: 061703_5;
Dobryń 0006 Bystrzejowice A Ukaz

Gabaryty i osprzęt zbiornika V=60m³ 3K 35/15/10m³

branża:	Paliwowa	faza:	Projekt budowlany
zespół:	Imię i nazwisko	nr upr.	
projektant:	mgr inż. Bogdan Ogiński		
skala:	data: luty 2026		nr rys.: P03