

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na wymianie wykładziny na schodach na 3 klatkach schodowych w budynku Centrum Administracji w Płocku przy ul. Chemików 7. Łączna powierzchnia wykładziny do wymiany to ok. 113 m².

ZAKRES PRAC:

1. Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac.
2. Demontaż starej wykładziny.
3. Przygotowanie podłoża, gruntowanie.
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej - jeśli zajdzie taka potrzeba.
5. Zakup, dostawa i montaż nowej wykładziny PCV zgodnej ze specyfikacją i przepisami BHP.
6. Zakup, dostawa i montaż profili antypoślizgowych.
7. Wywóz i utylizacja powstałych odpadów.

Łączna powierzchnia wykładziny : **ok. 113 m²:**

- klatka schodowa obok windy pow. ok. 66,80 m²
 - Stopnice 72 szt. wymiary ok. 0,30 m x 1,40 m
 - Podstopnice 72 szt. wymiary ok. 0,17 m x 1,40 m
 - Spoczniki 4 szt. wymiary ok. 2,80 m x 1,72 m
- klatka schodowa środkowa pow. ok. 25,82 m²
 - Stopnice 36 szt. wymiary ok. 1,20m x 0,30 m
 - Podstopnice 36 szt. wymiary ok. 1,20m x 0,17 m
 - Spoczniki 2 szt. wymiary ok. 2,30 m x 1,23 m
- klatka schodowa logistyka pow. ok. 20,26 m²
 - Stopnice 21 szt. wymiary ok. 1,55 m x 0,30 m
 - Podstopnice 21 szt. wymiary ok. 1,55 m x 0,17 m
 - Spoczniki 1 szt. wymiary ok. 1,45 m x 3,40 m

Specyfikacja wykładziny:

- klasa użytkowa – klasa 33 lub 34 lub 43
- wykładziny homogeniczne, na specjalnym podkładzie piankowym, które zapewniają wymaganą izolację akustyczną lub dedykowane wykładziny PCV o strukturze heterogenicznej akustycznej
- trudnopalna posiadające atest PPOŻ zgodnie z EN 13501-1 i WT
- antypoślizgowa R9 lub R10
- minimalna grubość 2,0 mm
- wykończenie krawędzi: Pas kontrastowy o szer. 5 cm; Profil schodowy antypoślizgowy, kontrastowy, zlicowany z wykładziną
- Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) i znakowanie CE: Materiał musi bezwzględnie spełniać normę EN 14041
- -aktualny Atest Higieniczny (PZH)

Technologia montażu na schodach (Wymogi wykonawcze):

Montaż na schodach różni się od montażu na płaskiej powierzchni i podlega wytycznym technicznym oraz odbiorowym robót okładzinowych:

- Klejenie całości powierzchni: Obowiązkowe jest użycie specjalistycznych, bardzo mocnych klejów kontaktowych (odpornych na siły ścinające powstające przy schodzeniu) aplikowanych na stopnice i podstopnice.

- Wyoblenia (cokoliki) na spocznikach: Ze względów sanitarnych (łatwość czyszczenia krawędzi), na spocznikach klatek schodowych wykładzina powinna być wywinięta na ścianę na wysokość min. 10 cm (tzw. wyoblenie przy użyciu profilu podwykładzinowego).
- Zgrzewanie szwów: Wszystkie łączenia brytów na spocznikach muszą być bezwzględnie zgrzane termicznie sznurem spawalniczym PCV, aby zapewnić szczelność przed wnikaniem wody podczas zmywania.

UWAGI OGÓLNE:

- W ofercie należy załączyć kartę katalogową wykładziny i profili antypoślizgowych zgodnych z wymienioną specyfikacją.
- Gwarancja na wykonane prace min. **24 miesiące**.

Informacje dodatkowe:

1. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest wykonać wizję lokalną. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z zamawiającym. Na wizji lokalnej oferent określi wymiary i grubość szyb zespolonych.
- 2. Oferta winna być przedstawiona w formie kalkulacji uproszczonej zgodnie z zakresem prac i zawierać ceny jednostkowe oraz obmiar.**
3. Oferent winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania.
4. Do wykonania robót mogą być zastosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych spełniających wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu i użytku w budownictwie. Oferent przedstawi szczegółowe informacje o wyrobach przewidzianych do realizacji robót. Muszą być one właściwie oznaczone, posiadać deklarację zgodności, a także inne niezbędne określone prawem dokumenty. Oferent jest odpowiedzialny, aby wszystkie użyte materiały, elementy i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót, odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane i wymaganiom ORLEN S.A.
5. W trakcie wykonywania prac, Oferent podejmie wszelkie niezbędne działania, aby ograniczyć występowanie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska czynników. W przypadku wystąpienia skażenia, obowiązkiem Oferenta jest zlikwidowanie zagrożenia i jego skutków. Koszty wszelkich działań ponosi Oferent.
6. W przypadku szkód, powstałych w trakcie trwania prac, Oferent zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
7. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
8. W przypadku wykonywania prac wywóz i utylizacja wszelkich odpadów, gruzu i nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia robót leży po stronie Oferenta. Oferent jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązany jest do ich zagospodarowania – karta przekazania odpadu BDO.