
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys nakładczy

OBI-51-2501608

Obiekt Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV - Zasilanie budynku mieszkalnego

Budowa Ciechnowo dz. nr 172/6 gmina Sławoborze

Koszty zakupu

Białogard październik 2025

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV - Zasilanie budynku mieszkalnego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Przyłącze kablowe 0,4kV				
1	KNR 2-01 0701/03	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii IV o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	14,000
2	KNR 2-01 0702/04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,6m i głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparka jednoznaczyniowa 0,25m ³	m	200,000
3	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	214,000
4	KNR 5-10 0103/04	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 3,0kg/m, z przykryciem folia kalandrowana z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	214,000
5	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	214,000
6	KNR 5-10 0114/03	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 3kg/m	m	130,000
7	KNR 5-08 0608/07	Układanie bednarki w rowach kablowych	m	6,000
8	KNR 2-01 0705/04	Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,6m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m ³ na podwoziu ciągnika kołowego	m	183,000
9	KNR 5-10 0115/03	Układanie kabli w Stacji Transformatorowej	m	3,000
10	KNP 18-38 3817.2/02	Podłączenie kabla NN w skrzynce rozdzielczej	kpl	1,000
11	KNR 5-10 0603/10	Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych o przekroju żyły do 120mm ² , na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	4,000
12	KNP 18-46 4606.2/01	Pomiar pierwszy przy badaniu kablowe NN	pomiar	1,000
13	KNNR 5 0401/04	Montaż złącza kablowego KRSN-P2-2F-NH2/2R-NH00/F	kpl	1,000
14	KNR 5-08u2 0018/03	Montaż uziomów pograżalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii III	szt	1,000
15	KNP 18-46 4602.1/01	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - pomiar pierwszy uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1,000
16	KNP 18-46 4602.3/01	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów mieszkalnych - pomiar pierwszy zerowania	pomiar	1,000
Usługi zewnętrzne				
1	Kalkulacja indywidualna	Przepust kablowy fi 110 metodą przewiertu sterowanego	m	112,000
2	Kalkulacja indywidualna	Przepust kablowy fi 110 metodą przecisku mechanicznego (Krotność= 3)	m	6,000