

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

REJON DYSTRYBUCJI W OLSZTYNIE

WYTYCZNE PROGRAMOWE

WYMIANA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 0552-02
ZASILANEJ ZE STACJI O-0552 PUPKI KOL 2.
DŁUGOŚĆ OK. 844M

NR WYT.:

25/KP/63MZE/2026

NR ZAD. INWEST.:

OBMBS/63/26891

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ

OPRACOWAŁ:

KAMIL PŁOSKI

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Kamil Płoski

SPRAWDZIŁ:

KRZYSZTOF WÓDKIEWICZ

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Krzysztof Wódkiewicz

ZATWIERDZIŁ:

.....

Data:

.....

25 SIE. 2026

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	3
2.	Przedmiot opracowania	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych.....	3
4.	Stan istniejący	3
5.	Stan planowany / zakres prac	4
6.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.	4
7.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.	4
8.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest wymiana istniejącej linii napowietrznej zasilanej ze stacji O-0552 Pupki Kol 2 obw. 02 zlokalizowanego na terenie RD Olsztyn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia napowietrzna 0552-02 zlokalizowana jest w miejscowości Pupki.

4. Stan istniejący

Plan sieci zasilającej O-0552 obw. 02 i koncepcję wytycznych przedstawia Załącznik 1

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1973	
Nr obiektu	0552-02	
Typ	Istn. Linia napowietrzna AsXSn 4x50 + przyłącza 4x16 AsXSn	
Łączna długość majątkowa	844m+ 49m przyłącza	Od stanowiska nr 01 do stanowiska słupowego nr 15



5. Stan planowany / zakres prac

Wymiana istniejącej linii napowietrznej 0552-02 szacowana długość 844m + przyłącza 49m.

Zastosować przewód AsXSn 4x120 + AsXSn 4x25 na przyłącza.

Istniejące ograniczniki przepięć wymienić na nowe, dodatkowo wykonać nowe uziemienie wraz z pomiarem rezystancji uziemienia.

SZ na stanowisku nr 05 do wymiany na 160.41 wkładki do wymiany na nowe.

Stanowiska słupowe wymienić zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zastosować fundamenty prefabrykowane przy zastosowaniu płyt ustojowych U-85 i U-130.

Zgłoszenie prac (przekazanie placu budowy, odbiór prac zanikających) zgłosić do RD Olsztyn

6. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.

- nie dotyczy.

7. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.

- nie dotyczy.

8. Spis załączników

Załącznik 1 Mapa sieci zasilającej



WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH


Tytuł wytycznych:	WYMIANA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 0552-02 ZASILANEJ ZE STACJI O-0552 PUPKI KOL 2
Nr wytycznych:	25/KP/63MZE/2026
Data opracowania:	25.08.2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Istniejąca linia napowietrzna O-0552 obw. 02 na odcinku słup nr 01 do stanowiska słupowego nr 15, jest wykonana z AsXSn 4x50, dochodzi do częstych wyłączeń zgłaszanych przez odbiorców. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów zasilania.

2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji rok 2026.

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Kamil Płoski

.....
podpis autora wytycznych programowych

