

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

REJON DYSTRYBUCJI W OLSZTYNIE

WYTYCZNE PROGRAMOWE

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 0185-02
ZASILANEJ ZE STACJI O-0185 KRĘSK.
DŁUGOŚĆ OK. 694M

NR WYT.:

28/KP/63MZE/2026

NR ZAD. INWEST.:

OBMBS/63/26909

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ


OPRACOWAŁ:

KAMIL PŁOSKIInżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Kamil Płoski

SPRAWDZIŁ:

KRZYSZTOF WÓDKIEWICZ

ZATWIERDZIŁ:


Dyrektor Regionu Olsztyn
w Olsztynie i S. Człowiek

Elżbieta Stankiewicz

Data:

08 WRZ. 2026

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	3
2.	Przedmiot opracowania	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych.....	3
4.	Stan istniejący	3
5.	Stan planowany / zakres prac	4
6.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.	4
7.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.	4
8.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest przebudowa istniejącej linii napowietrznej zasilanej ze stacji O-0185 Kręsk obw. 02 zlokalizowanego na terenie RD Olsztyn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia napowietrzna 0185-02 zlokalizowana jest w miejscowości Kręsk.

4. Stan istniejący

Plan sieci zasilającej O-0185 obw. 02 i koncepcję wytycznych przedstawia Załącznik 1

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1970	
Nr obiektu	0185-02	
Typ	Istn. Linia napowietrzna AsXS _n 4x50 + przyłącza 4x16 AsXS _n	
Łączna długość majątkowa	694m+ 46m przyłącza	Od stacji trafo. do stanowiska słupowego nr 11



5. Stan planowany / zakres prac

Wymiana istniejącej linii napowietrznej 0185-02 szacowana długość 694m + przyłącza 46m.

Zastosować przewód AsXSn 4x120 + AsXSn 4x25 na przyłącza.

Istniejące ograniczniki przepięć wymienić na nowe, dodatkowo wykonać nowe uziemienie wraz z pomiarem rezystancji uziemienia.

SZ na stacji do wymiany na 160.41

Stanowiska słupowe wymienić zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zastosować fundamenty prefabrykowane przy zastosowaniu płyt ustojowych U-85 i U-130 dla gruntu średniego.

Zgłoszenie prac (przekazanie placu budowy, odbiór prac zanikających) zgłosić do RD Olsztyn

6. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.

- nie dotyczy.

7. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.

- nie dotyczy.

8. Spis załączników

Załącznik 1 Mapa sieci zasilającej



WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 0185-02 ZASILANEJ ZE STACJI O-0185 KRĘSK
Nr wytycznych:	28/KP/63MZE/2026
Data opracowania:	08.09.2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Istniejąca linia napowietrzna O-0185 obw. 02 na odcinku od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 11, jest wykonana z AsXSn 4x50 , dochodzi do częstych wyłączeń zgłaszanych przez odbiorców. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów zasilania.

2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji rok 2026.

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi



.....
podpis autora wytycznych programowych

Załącznik nr 1
Mapa sytuacyjna:
Plan przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV O-0185-02
Od stacji transformatorowej do stanowiska 11.

Przebudowa linii napowietrznej na AsXSn 4x120 mm² od stacji transformatorowej do stanowiska szlupowego nr 11 dł ok 694m.
Z wymianą przyłączy na AsXSn 4x25 dł ok 46m.

