

34. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

34.1 Zestawienie montażowe

Zestawienie montażowe materiałów na roboty realizowane przez Energa-Operator S.A.

Lp.	Materiał	jedn.	Ilość
1	kabel elektroenergetyczny NA2XY (YAKXS) 4x120mm ² SE	mb.	176
2	bednarka ze stali ocynkowanej ogniowo St/Zn 25x4mm ²	mb.	169
3	folia kablowa niebieska 30cm/0,5mm	mb.	111
4	rura osłonowa przewiertowa SRS-G Ø110	mb.	56
5	rura osłonowa DVK Ø110	mb.	9
6	kształtka REC-110	szt.	10
7	rura dwudzielna AROT A 110PS	mb.	1
8	palczatka termokurczliwa AK4 95-300	szt.	2
9	szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	szt.	1
10	ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A	szt.	1
11	wkładka bezpiecznikowa WT-00/gG 50A	szt.	3
12	wkładka bezpiecznikowa WT-00/gF 80A	szt.	6
13	zwora WTZ-2 400A	szt.	3
14	tabliczka opisowa kabla w złączu	szt.	2
15	oznaczniki kablowe	szt.	18

34.1 Zestawienie demontażowe

Zestawienie demontażowe materiałów na roboty realizowane przez Energa-Operator S.A.

Lp.	Materiał	jedn.	Ilość
1	wkładka bezpiecznikowa z rozłącznika słupowego	szt.	6

Zdemontowane materiały wykonawca jest zobowiązany zutylizować w ramach własnej gospodarki odpadami.