

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

REJON DYSTRYBUCJI W OLSZTYNIE

WYTYCZNE PROGRAMOWE

**PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN OBW. 0287-04/02
ZASILANEJ ZE STACJI O-0287 LUMUMBY
DŁUGOŚĆ OK. 269M**

NR WYT.: **33/KP/63MZE/2026**

NR ZAD. INWEST.: **OBMBS/63/26978**

OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ**

OPRACOWAŁ: **KAMIL PŁOSKI**

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Kamil Płoski

SPRAWDZIŁ: **KRZYSZTOF WÓDKIEWICZ**

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie i Szczycinie

Elżbieta Stankiewicz

Data: **08 PAŹ. 2026**

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	3
2.	Przedmiot opracowania.....	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych.....	3
4.	Stan istniejący	3
5.	Stan planowany / zakres prac	4
6.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.	4
7.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.	4
8.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest przebudowa istniejącej linii kablowej zasilanej ze stacji O-0287 Lumumby obw. 04 zlokalizowanego na terenie RD Olsztyn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia kablowa 0287-04/02 zlokalizowana jest w Olsztynie.

4. Stan istniejący

Plan sieci zasilającej O-0287-04/02 i koncepcję wytycznych przedstawia Załącznik 1

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1998	
Nr obiektu	0287-04/02	
Typ	Istn. Linia kablowa 4xAKYY 1x50	
Łączna długość majątkowa	269m	Od ZK nr 02870401/ZK-1 do ZK nr 02870403/ZK



5. Stan planowany / zakres prac

Wymiana istniejącej linii kablowej 0287-04/02 szacowana długość 285m.

Zastosować kabel NA2XY 4x120, do ułożenia po tej samej trasie.

Zgłoszenie prac (przekazanie placu budowy, odbiór prac zanikających) zgłosić do RD Olsztyn

6. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.

- nie dotyczy.

7. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.

- nie dotyczy.

8. Spis załączników

Załącznik 1 Mapa sieci zasilającej



WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	PRZEBUDOWA LINII KABLOWEK NN OBW. 0287-04/02 ZASILANEJ ZE STACJI O-0287 LUMUMBY
Nr wytycznych:	33/KP/63MZE/2026
Data opracowania:	08.10.2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Istniejący odcinek kablowy O-0287-04/02 wykonany jest z kabla 4xAKYY 1x50 dochodzi do częstych wyłączeń zgłaszanych przez odbiorców, dodatkowo kabel posiada kilka uszkodzeń. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów zasilania.

2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji rok 2027.

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Kamil Płoski

.....
podpis autora wytycznych programowych

