

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

REJON DYSTRYBUCJI W OLSZTYNIE

WYTYCZNE PROGRAMOWE

WYMIANA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 0672-01
ZASILANEJ ZE STACJI O-0672 ŁOMY KOL 5

NR WYT.:

21/KP/63MZE/2026

NR ZAD. INWEST.:

OBMBS/63/26877

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ

OPRACOWAŁ:

KAMIL PŁOSKI

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Kamil Płoski
.....

SPRAWDZIŁ:

KRZYSZTOF WÓDKIEWICZ
.....

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie i Szczecinie

Elżbieta Stankiewicz
.....

Data:

12 SIE. 2026
.....

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	3
2.	Przedmiot opracowania.....	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych.....	3
4.	Stan istniejący	3
5.	Stan planowany / zakres prac	4
6.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.	4
7.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.	4
8.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest wymiana istniejącej linii napowietrznej Obw 1 ze stacji O-0672 Łomy Kol 5 zlokalizowanej na terenie RD Olsztyn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia napowietrzna 0672-01 zlokalizowana jest w miejscowości Łomy.

4. Stan istniejący

Plan sieci zasilającej O-0672 obw. 01 i koncepcję wytycznych przedstawia Załącznik 1

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1973	
Nr obiektu	0672-01	
Typ	Istn. Linia napowietrzna AsXSN 4x50 +4x95	
Łączna długość majątkowa	1170m linia główna + 140m przyłącza	Od stacji transformatorowej do stanowiska słupowego nr 16



5. Stan planowany / zakres prac

Wymiana istniejącej linii napowietrznej 0672-01 szacowana długość 1170m + 140m przyłącza.

Zastosować przewód AsXSn 4x120 a przyłącza AsXSn 4x25 , istniejące ograniczniki przepięć wymienić na nowe, w miejscu zainstalowania odgromników należy wykonać nowe uziemienie wraz z pomiarem rezystancji uziemienia.

Stanowiska słupowe wymienić na nowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zgłoszenie prac (przekazanie placu budowy, odbiór prac zanikających) zgłosić do RD Olsztyn

6. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.

- nie dotyczy.

7. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.

- nie dotyczy.

8. Spis załączników

Załącznik 1 Mapa sieci zasilającej



WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	WYMIANA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 0672-01 ZASILANEJ ZE STACJI O-0672 ŁOMY KOL 5
Nr wytycznych:	21/KPI/63MZE/2026
Data opracowania:	13.08.2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Istniejąca linia napowietrzna O-0672 obw. 01 na odcinku stacja transformatorowa do stanowiska słupowego nr 16, jest wykonana z AsXSn 4x50 oraz 4x95, dochodzi do częstych wyłączeń zgłaszanych przez odbiorców. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów zasilania.

2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji rok 2026.

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Kamil Płoski

.....
podpis autora wytycznych programowych

