

34. Zestawienie montażowe i demontażowe

Rodzaj materiału	Ilość
Transformator SN/nN 250kVA	1 kpl.
Kabel NA2XY 4x120mm ²	426 m
Kabel NA2XY 4x240mm ²	703 m
Folia niebieska sygnalizacyjna	996 m
Rura ochronna DVK110	11 m
Rura ochronna DVK160	130 m
Głowica termokurczliwa czteropalcza (zabezpieczenie kabla przed wilgocią w złączach energetycznych)	30 szt.
wkłady uszczelniające typu EK186/160	18 szt.
wkłady uszczelniające typu EK186/110	2 szt.
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/R-NH00/F	4 szt.
Złącze kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/LZR/F	4 szt.
Złącze kablowo-pomiarowe P3-Rs/LZV/LZR/F	7 szt.
Złącze pomiarowe P2/F	4 szt.
Wkładki WT-00 40A/gG	21 szt.
Wkładki WT-00 63A/gG	24 szt.
Wkładka bezpiecznikowa WTNH-2 250A/gF	3 szt.
Wyłącznik ETIMAT T 3P 16A	1 szt.
Wyłącznik ETIMAT T 3P 25A	36 szt.
Wyłącznik ETIMAT T 3P 40A	1 szt.
Zwory WTZ-2	36 szt.
Płaskownik FeZn 30x4	120 m - wg. potrzeb
Pręty uziomowe 1,5m ϕ 14,2mm	120 szt. - wg. potrzeb
Opaski kablowe	149 szt.

Materiały z demontażu:

Transformator 63kVA – 1 kpl.

Wkładka bezpiecznikowa WT00 100A/gG - 3 szt.