



SID0000000005789678

 Energa operator	Energa-Operator S.A. z Oddziałem w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, Dział Zarządzania Inwestycjami (69MZI)	NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA
		OBI/23/2503100
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH		S 2

A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia):
Susz, Susz miasto, ul. Iławska nr domu: 42, nr dział.: 102/12,
- 2) Przedmiot i zakres zamówienia:
Zadanie: 1 Budowa linii kablowej 0,4kV i złącza kablowego (KRSN) OBI/23/2503100,
Prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem WGK.6630.96.2026 – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem BIR.II.7012.73.1.2025-2026- MiG Susz
Prace wykonać zgodnie z decyzją ZDW.TU/4502.300.1.2025 – ZDW Olsztyn
Prace wykonać zgodnie z decyzją ZDW.TU/4502.301.1.2025 – ZDW Olsztyn

UWAGA : Prace wykonać zgodnie z decyzją zgłoszenia na budowę nr BAI.6743.1.116.2026.IZ (pobranie dziennika budowy prowadzenie, zgłoszenie, rozpoczęcia budowy oraz zakończenia robót w PINB w Iławie po stronie wykonawcy), oraz zgodnie z decyzją zgłoszenia na budowę nr WIN-II.7843.5.40.2026 MD (pobranie dziennika budowy, prowadzenie, zgłoszenie rozpoczęcia budowy oraz zakończenia robót w WINB Olsztyn po stronie wykonawcy).

Układanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacją projektową (SRS – przecisk, DVK – wykop kablowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

- 1) Rozpoczęcie robót:
 1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.
 2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót objętych niniejszą Specyfikacją.
 3. Podstawową formą realizacji zadań na urządzeniach nn, jest technologia prac pod napięciem (PPN). Aby móc realizować prace w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do podpisania porozumienia w sprawie współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
- 2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wyłączeń oraz zasady uzgadniania wyłączeń:
 1. Jeżeli w trakcie realizacji zadania okaże się niemożliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na żądanie Zamawiającego, dopuszcza się realizację prac z wyłączeniem, zgodnie ze „Standardami dotyczącymi ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 2. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich przekroczenia.
 3. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robót i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wyłączeniem.
 4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmianą zakresu prac określonych w umowie.
- 3) Sposób prowadzenia dokumentów budowy:
 1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 2. Czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do:
 1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiającego materiałów z demontażu, określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Wykaz materiału z demontażu przeznaczonego do zwrotu Zamawiającemu”. Materiały z demontażu nie podlegają przekazaniu do magazynu w przypadku braku załącznika nr 1 do Specyfikacji.
3. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu budowlanego odpadów (żłom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, poza określonymi w ppkt 2.
4. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych.
5. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
6. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Organizowania pracy w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych.
9. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiającego.
10. Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiającego, winny być realizowane w technologii PPN.
11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
 - Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV,
 - Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, terenów należących do PKP SA oraz innych terenów za zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji.
13. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami).
14. Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony.
15. Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem następującego podziału obowiązków:
 - a) badania linii kablowych nn:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - b) badania linii kablowych SN:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - badania diagnostyczne – pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiający,
 - c) badania linii kablowych WN:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - badania diagnostyczne – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.Zakres badań podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN określony jest w „Instrukcji wykonania badań linii kablowych WN i SN” obowiązującej w Energa-Operator S.A.
16. Dla linii kablowej SN 15 kV o długości powyżej 50 m – powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umożliwi firmie działającej w imieniu Zamawiającego na przeprowadzenie badań diagnostycznych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegóły związane z przeprowadzeniem badań diagnostycznych, w tym sposób przygotowania kabla do badań.
17. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywania kontroli/badań, zgodnie z zaleceniami określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badań.
18. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów sporządzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibą Zamawiającego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii PPN – stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych – wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawcę kosztorysy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zatwierdzone kosztorysy stanowią podstawę do ustalenia ostatecznej wartości robót dodatkowych.
19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie składania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 21. Realizowania wszelkich obowiązków Zamawiającego, wynikających z zawartych przez Zamawiającego odrębnych umów najmu istniejących słupów elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiający poinformował Wykonawcę o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowiązków. Powyższe ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na i przy urządzeniach Zamawiającego, na których jednocześnie zamontowana została obca infrastruktura techniczna (np. sieć oświetlenia drogowego, sieć telekomunikacyjna, itp.).
- 5) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia:

Kabel YAKXS4x240, L-180m

Powyższe długości przyjęto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunków Przyłączenia lub Wytycznych.
 2. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginał potwierdzenia rezerwacji materiałów objętych dostawą inwestorską z Wydziału/Działu Zarządzania Inwestycjami.
 3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty odebrania rezerwacji na materiały objęte dostawą inwestorską od Zamawiającego. Materiały są wydawane w dni robocze godzinach 7-14.
 4. Podstawą do odbioru materiałów, o których mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiającego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).
 5. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem.
 6. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca.
- 6) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej.
 2. Wykonania następujących prac:
 - wyłączeń i dopuszczeń na sieciach WN oraz nn, SN,
 - badań kabli powyżej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelności dla linii powyżej 50 m.
 3. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę obowiązku realizacji prac związanych z dopuszczeniem zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów Wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.”.

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ

- 1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów prekwalifikowanych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania umowy lub spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nn określone przez Zamawiającego i aktualne na dzień zawarcia umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia umowy wymagają pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiał nieobjęty ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.
- 3) Materiały i urządzenia nieodpowiadające ww. wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
- 4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „Master Key”, jednakowy dla wszystkich obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
- 5) W ofercie należy przewidzieć montaż wkładek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.
- 6) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie telesterowania należy:
 - a) edycja rozłącznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadającej za dany obszar,
 - b) edycja sygnalizacji z rozłącznika SN,
 - c) parametryzacja kanału transmisji,
 - d) sprawdzenie poprawności edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadającej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

- 1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie o wykonanie robót budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Opracował: Tadeusz Szydłowski, tel.: 55 6677673

- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem.
- 3) Badania w czasie wykonywania robót i po wykonaniu robót:
 1. Linie napowietrzne – sprawdzeniu i badaniom podlegają:
 - a) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),
 - b) trasa linii,
 - c) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - d) mocowanie przewodów roboczych i ich łączenie,
 - e) wielkość zwisów przewodów roboczych.
 2. Linie kablowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają między innymi:
 - a) trasy rowów kablowych w stosunku do projektowanych przebiegów,
 - b) głębokości ułożenia kabli i osłon rurowych,
 - c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
 - d) zagęszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrębie prowadzonych prac,
 - e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
 3. Linie kablowe nn – badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinków kablowych) obejmują:
 - a) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
 - c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
 - d) pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych.
 4. Wszelkie badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoły z badań diagnostycznych należy dostarczyć w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokołu papierowego z oceną badania i podpisem osoby uprawnionej. Próby i badania dla linii kablowych WN i SN należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją badania linii kablowych WN i SN” obowiązującą w Energa-Operator S.A.
 5. Stacje transformatorowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają:
 - a) rozdzielnice nn,
 - b) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - c) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),
 - d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
- 4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów.

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory:
 1. Odbiór częściowy lub odbiór etapowy.
 2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
 3. Odbiór techniczny.
 4. Odbiór końcowy.
- 2) Każdy z wymienionych w pkt 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
- 3) Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów.
- 5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowiązany przygotować:
 1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych, przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat powykonawczy” oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wysowane cyfrowo w układzie współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie – numer OBI-opis. W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne związane tylko i wyłącznie z inwentaryzacją powykonawczą (pomiarom) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie odzwierciedlające lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy kablowe należy oznaczać w sposób czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie elektroenergetyczne lub w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urządzeń aparatury WN, maszty oraz ciągi

komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgałęźniki kablowe SN oraz złącza 0,4 kV winny posiadać zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZĄDZEŃ

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiającego.

L.P.	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1.			
2.			

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych m.in. w:
 1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
 2. Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2) Strona internetowa Zamawiającego:
<https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy>
oraz
[http:// bip.energa-operator.pl](http://bip.energa-operator.pl).

ZAŁĄCZNIKI

załącznik graficzny,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z wykazem wymaganych protokołów pomiarowych,
wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
wymagany zakres współpracy zarejestrowany w RKW

Główny Specjalista
ds. przygotowania inwestycji

Tadeusz Szydłowski

**Zakres wymaganych uprawnień
dla zadania OBI/23/2503100**

Wymagany zakres rejestracji w RKW	
sieci nN kablowe	☒
sieci nN napowietrzne	☐
sieci SN kablowe	☐
sieci SN napowietrzne	☐
linie i aparatura WN	☐
stacje transformatorowe SN/nN	☒

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale	
sieci nN w technologii PPN (dla robót budowlanych)	☒

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr: OBI/23/2503100

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): *Budowa linii kablowej 0,4kV i złącza kablowego (KRSN)*

Budynek użyteczności publicznej, Susz ul. Iławska 42 działka nr 102/12, gmina Susz

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐ ————— ENERGA ☐

- b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ ————— ENERGA ☐

- ilość	moc	- ilość	moc
- ilość	moc	- ilość	moc
- ilość	moc	- ilość	moc

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐ ————— ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐ ————— NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ ————— ENERGA ☐

- ilość	moc	- ilość	moc
- ilość	moc	- ilość	moc
- ilość	moc	- ilość	moc
- ilość	moc	- ilość	moc
- ilość	moc	- ilość	moc

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:
- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐ ————— NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził

Pracownik MZE/MMP:

Technik Wiodący
ds. Prądów

Łukasz Marowski

Zatwierdził:

Kierownik MZE/MMP:

Kierownik
Działu Rozbudowy

Cezary Wójcik

Elbląg, 22.05.2026r.
(miejscowość i data)

Arkadiusz Święcicki
(imię i nazwisko projektanta)

WAM/0027/PWOE/18
(numer uprawnień projektanta)

WAM/IE/0135/18
(nr członkowski Izby Zawodowej projektanta)

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 tekst jednolity wraz z późn. zm.) oświadczam, że projekt techniczny dotyczący zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w miejscowości Susz, ul. Ławska na terenie działek nr 102/12, 106, 102/7, 103, 104/5

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Projektant

inż. Arkadiusz Święcicki
uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specyficznej instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. WAM/0027/PWOE/18

3. Oświadczenie projektanta – NIE DOTYCZY

4. Uprawnienia budowlane – PZT str. 3-5

5. Podstawa opracowania:

- Zalecenia inwestora
- Warunki przyłączenia do sieci
- Uzgodnienia
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Wizja i inwentaryzacja własna w terenie
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów
- Karty katalogowe urządzeń
- Aktualne normy i rozporządzenia związane ze stanem projektowym
- Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA

6. Uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR S.A. – ZL - str. 5-7

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej – ZL - str. 8-10

8. Uzgodnienia branżowe – NIE DOTYCZY

9. Decyzje administracyjne – ZL - str. 11-17

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – PZT - str. 8, ZL - str. 21-27

11. Stan istniejący

W rejonie objętym opracowaniem istniejący odbiorcy zasilani są z napowietrznej stacji transformatorowej typu STE-20/250 numer T691349 „SUSZ WYBUDOWANIE”, na której zamontowany jest transformator o mocy 160kVA. Na stacji transformatorowej podwieszona jest rozdzielnica stacyjna wyposażona w rozłącznik bezpiecznikowy listwowy typu NH-3 (rozłącznik główny), zaciski kulowe do podłączenia agregatu prądotwórczego oraz pięć rozłączników bezpiecznikowych listwowych typu NH-2 (obwody odbiorcze). Stacja transformatorowa SN/nn, która jest miejscem przyłączenia projektowanej inwestycji do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV znajdują się w granicy dz. nr 104/5. W kierunku zasilanego odbiorcy aktualnie wyprowadzony jest obwód wykonany kablem typu YAKY4x50mm² wyprowadzony z rozłącznika obwodu 300.

Po trasie projektowanej inwestycji występują warunki gruntowe zaklasyfikowane jako:

- inne tereny zabudowane,
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych,
- pasy drogowe.

12. Rozbiórki – NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Na stacji transformatorowej T691349 „SUSZ WYBUDOWANIE” istniejący kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV typu YAKY4x50mm², kier. ZK-6 Szpital wyprowadzony z rozłącznika bezpiecznikowego listwowego obwodu 300, odłączyć w rozdzielnicy stacyjnej od rozłącznika oraz wyprowadzić z szafy rozdzielczej i unieczynn timer. Istniejące wkładki bezpiecznikowe zamontowane w przedmiotowym rozłączniku zdemontować.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

a) sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV

Od istniejącej stacji transformatorowej T691349 „SUSZ WYBUDOWANIE” należy ułożyć odcinek kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV typu YAKXS4x240mm² do nowoprojektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej typu KRSN-0/5R-NH2/F po trasie zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu. Projektowany kabel YAKXS4x240mm² należy zasilić w rozdzielnicy stacyjnej z uwolnionego rozłącznika bezpiecznikowego listwowego obwodu 300, który należy wyposażyć we wkładki bezpiecznikowe typu WT-1/gG100A. Projektowany kabel prowadzić pod rozdzielnicą w istniejącym kanale kablowym. Na zakończeniach kabla od strony szafki i rozdzielnicy, w celu ograniczenia wnikania wilgoci do wnętrza, na rozszyciu jego izolacji, stosować palczatki termokurczliwe.

Istniejące złącze kablowe numer ZK-6 zlokalizowane na elewacji budynku nr 42 na terenie działki 102/12 należy unieczynnić, a w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (bezpośrednio przed istniejącym złączem ZK-6) posadowić na zintegrowanym, prefabrykowanym fundamencie nowo projektowaną kablową rozdzielnicę szafową naziemną zintegrowaną typu KRSN-0/5R-NH2/F. Szafkę należy usytuować w miejscach łatwo dostępnym, w sposób umożliwiający swobodną eksploatację oraz bezproblemowe otwarcie drzwiczek. Zastosować typową szafkę zgodnie ze standardami Energa – Operator S.A.

Szafkę wyposażyć w jej części złączowej zgodnie ze schematem.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej (miejscem rozgraniczenia własności stron) są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy. Wykonać numerację szafki zgodnie ze standardami Energa – Operator S.A. Właściwa numeracja zostanie nadana przez Energa – Operator S.A.

W celu przywrócenia zasilania dla istniejących obwodów odbiorczych zasilanych dotychczas ze złącza kablowego w elewacji budynku nr 42 należy odpiąć kable od podstaw bezpiecznikowych w złączu, a następnie wycofać ze złącza numer ZK-6 i wprowadzić na odpowiednie zaciski rozłączników w nowoprojektowanym KRSN zgodnie ze schematem. W razie konieczności należy istniejące kable, w tym WLZ odbiorcy, wydłużyć przy pomocy kabli o identycznych przekrojach oraz odpowiednio dobranych mufach termokurczliwych nn. Rozłącznika bezpiecznikowego listwowego, z którego wykonano zasilanie powiązania projektowanej sieci z obwodem 100, kier. Z6923055 zasilanym ze stacji T691182 nie wyposażać we wkładki – wykonać podział sieci.

b) wytyczne dot. sposobu układania kabli elektroenergetycznych nn

Trasa projektowanego kabla oraz lokalizacja szafki powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę, a całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Kabel należy układać w wykopie otwartym na głębokości minimum 0,7m (poza pasami drogowymi) i na głębokości minimum 1,0m (w pasach drogowych) w stosunku do istniejących rzędnych terenu na 10-cio centymetrowej warstwie piasku i na odcinkach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu za pomocą metody bezwykopowej – przecisku na głębokości zgodnie z odpowiednimi profilami podłużnymi. Należy składować wydobyty grunt po jednej ze stron wykopu. W odstępach nie rzadziej niż co 5m oraz miejscach charakterystycznych (przed wprowadzeniem do rozdzielnicy stacyjnej nn i w rozdzielnicy stacyjnej nn, szafki i w szafce,

przy skrzyżowaniach, załomach oraz wprowadzeniach do osłon otaczających) należy nałożyć oznaczniki kablowe, których treść ustalić z Energa – Operator S.A. Opisy na opaskach kablowych wykonać w oparciu o standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych, które przewidują umieszczenie na nich informacji dotyczących: poziomu napięcia, relacji linii (oba końce), typu i przekroju kabla, oznaczenia użytkownika, roku ułożenia. Kabel należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie przez rozciąganie, skręcanie i zginanie oraz zachowując szczególną ostrożność na uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej występującej po trasie wykopu.

Przed zasypaniem, kabel zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do odbioru etapowego w Energa – Operator S.A. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 15cm pozbawionego gruzu i kamienia. Całość przykryć folią oznacnikową koloru niebieskiego oraz zasypać ziemią rodzimą. Teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

c) zakres odbiorcy – Podmiotu Przyłączanego

Odbiorca wykona instalację elektryczną w obiekcie przyłączanym i włączy do poboru mocy, od miejsca dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi normami – nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Przygotuję miejsce do zainstalowania i zainstaluję szafkę pomiarową oraz przewód zasilający wg potrzeb w pobliżu projektowanego złącza kablowego, w miejscu łatwo dostępnym.

Kable układać wg normy N-SEP-004.

16. Oświetlenie uliczne – NIE DOTYCZY

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzebieciowa linii SN – NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzebieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Na stacji transformatorowej T691349 „SUSZ WYBUDOWANIE” ochrona od przebiec pochodzenia łączeniowego oraz piorunowego zapewniona przez zainstalowane przy transformatorze ograniczniki przebiec.

21. Ochrona przeciwprzebieciowa linii nn

Ochrona przeciwprzebieciowa w linii nn 0,4kV zapewniona dzięki wyłącznie kablowemu układowi sieci zasilającej - nie jest wymagana ochrona przeciwprzebieciowa od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych.

punkt PEN kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-0/5R-NH2/F. Dopuszczalna wartość rezystancji uziomu zgodnie z opisem na schemacie.

Uziom zaprojektowano dla rezystywności gruntu 300 omometrów jako pionowy i poziomy. W celu uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia zastosowano uziom pionowy głębinowy wykonany z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 16mm i długości pojedynczego elementu 1500mm połączony przy pomocy uziomu poziomego, który należy wykonać z płaskownika stalowego cynkowanego o wymiarach min. 30x4mm. Połączenie w ziemi prętów z taśmą należy wykonać z wykorzystaniem przystosowanych do tego celu zacisków oraz zabezpieczyć antykorozyjną taśmą/pastą np. DENSO. W razie potrzeby projektowany uziom rozbudować o kolejne elementy w celu uzyskania żądanej wartości rezystancji uziemienia.

26. Opinia geotechniczna – PZT str. 8-9

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

pas drogi wojewódzkiej Nr 521 (dz. nr 106)

kabel YAKXS4x240, L=3m, średnica 0,055m – pow. 0,17m²

kabel YAKXS4x240 + rura osłonowa Φ160, L=4m, średnica 0,16m – pow. 0,64m²

Razem: 0,81m²

pas drogi wojewódzkiej Nr 521 (dz. nr 102/7)

kabel YAKXS4x240, L=9m, średnica 0,055m – pow. 0,5m²

kabel YAKXS4x240 + rura osłonowa Φ160, L=4m, średnica 0,16m – pow. 0,64m²

Razem: 1,14m²

28. Kolizje/skrzyżowania

Przedmiotowa inwestycja posiada skrzyżowania trasy przebiegu z istniejącą zinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną. W miejscach prowadzenia kabla w wykopie otwartym w przypadku wystąpienia ewentualnych skrzyżowań i zbliżeń kabel prowadzić w rurze osłonowej zachowując normatywne odległości projektowanego kabla od istniejącej infrastruktury podziemnej zgodnie z odpowiednimi zaleceniami norm branżowych.

Skrzyżowania trasy przebiegu projektowanego kabla z drogami, wjazdami oraz terenami parkingowymi o nawierzchni utwardzonej. Projektowany kabel, na odcinkach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu, prowadzić za pomocą metody bezwykopowej – przecisku w rurze osłonowej SRS, na głębokości zgodnej z odpowiednimi profilami podłużnymi.

Bezwzględnie należy zastosować się do stanowisk poszczególnych gestorów sieci zamieszczonych w protokole z narady koordynacyjnej, a prace wykonywać zgodnie z zamieszczonymi tam uwagami.

Stwierdza się możliwość wystąpienia sieci niezainwentaryzowanych na mapie do celów projektowych. W przypadku napotkania sieci niezainwentaryzowanych podczas wykonywania prac traktować ją jako czynną z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. W miejscach kolizji, zbliżeń i skrzyżowań kabel prowadzić w rurze osłonowej DVK, a prace wykonywać bezwzględnie ręcznie.

Przepusty rurowe uszczelnić kapturkami zabezpieczającymi/wkładami uszczelniającymi.

29. Ingerencja w zieleni wysoką

Trasa projektowanej inwestycji nie przebiega przez zieleni wysoką. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na zieleni wysoką oraz zagrożenia dla systemów korzeniowych.

30. Ochrona konserwatorska – PZT str. 8

31. Opis projektu zagospodarowania terenu – PZT str. 7-9

32. Obszar oddziaływania inwestycji – PZT str. 9

34. Zestawienia montażowe

L.p.		Opis	Typ	Jednostka	Ilość	UWAGI:
1		Kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV	YAKXS4x240	[m]	180	
2	Zabezp.	Wkładka bezpiecznikowa	WT-2/gG200A	[szt.]	3	
3		Wkładka bezpiecznikowa	WT-2/gG100A	[szt.]	3	
4		Wkładka bezpiecznikowa	WT-2/gG80A	[szt.]	3	
5		Zwieracz instalacyjny	WTZ-2	[szt.]	3	
6	Szafki	Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana	KRSN-0/5R-NH2/F	[szt.]	1	
7	Uziemienie	Bednarka ocynkowana	Fe/Zn30x4	[m]	30	
8		Pręt stalowy ocynkowany	fi 16mm, dł.1,5m	[szt.]	16	
9		Śruba oc. ogniowo + N + PO + PS	M10x25	[szt.]	20	
10		Taśma/pasta antykorozyjna	np. DENSO	[szt.]	1	
11		Zacisk uziomowy krzyżowy	UKU 16/40/2	[szt.]	4	
12	Materiały pomocnicze	Keramzyt	[-]	[kg]	14	
13		Rura osłonowa	SRS160	[m]	28	
14		Rura osłonowa	DVK160	[m]	25	
15		Wkład uszczelniający	QSR 160	[szt.]	20	
16		Folia kablowa niebieska	30cm,gr.0,5mm	[m]	141	
17		Podsypka (piasek)	[-]	[m3]	17	
18		Palczatka termokurczliwa	AK4 35-150	[szt.]	4	
19		Palczatka termokurczliwa	AK4 95-300	[szt.]	2	
20		Oznacznik kabla	[-]	[szt.]	46	
21		Oznacznik szafki	[-]	[szt.]	1	

UWAGA:

W zestawieniu nie uwzględniono materiałów niezbędnych do wykorzystania w przypadku konieczności dosztukowania odcinków kabli przy złączu ZK-6.



SUSZ

Urząd Miejski w Suszu

■ ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

☎ (55) 278-60-15

📠 (55) 278-61-07

📠 (55) 278-62-22

✉ susz@susz.pl

🌐 susz.pl

BIR.II.7012.73.1.2025-2026

Susz dnia 16.01.2026 r.

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe

PROASEL

Arkadiusz Święcki

ul. Hetmańska 47/3

82-300 Elbląg

UZGODNIENIE

Uzgadnia się lokalizację nowo projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogi gminnej dz. nr 103 i 104/5 obręb 3 miasta Susz w celu budowy sieci elektroenergetycznej Niskiego napięcia 0,4 kV na dz. nr 102/12, 102/7, 106, 103, 104/5 obręb 3 miasta Susz. Budowę należy wykonać zgodnie z złącznikiem. stanowiącym integralną część uzgodnienia:

1. **Najpóźniej na 60 dni przed planowanym rozpoczęciem prac należy złożyć wniosek o ustalenie służebności przesylu w referacie Nieruchomości i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz.**
2. **Prace ziemne należy wykonywać poprzez wykop wąsko przestrzenny, pod warunkiem zasypania wybranych mas ziemnych gruntem przepuszczalnym, zagęszczać warstwami grub. max. 30 cm, oraz odtworzeniem warstwy wierzchniej drogi.**
3. **Prace budowlane należy oznakować i wykonać w sposób zapewniający przejezdnosć drogi oraz ograniczający uciążliwości dla osób trzecich.**
4. **Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić w tut. Urzędzie termin rozpoczęcia i zakończenia prac, oraz uzyskać protokół przekazania i odbioru terenu.**
5. **Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przystosowanie przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel – na podstawie wydanych uzgodnień i warunków wydanych do projektu.**

Sprawę prowadzi:

Tomasz Pacan

tel./55/ 2786-015 wew. 44

e-mail: drogownictwo@susz.pl

6. Za zabezpieczenie terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie zajętego pasa ruchu oraz oznakowanie dzienne i nocne odpowiada Wnioskodawca.
7. W przypadku napotkania i uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściciela sieci i dokonać jej odbudowy.
8. Zobowiązuje się Wnioskodawcę do usuwania ujawniających się wad technicznych spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek kontrolowania stanu pasa drogowego, w miejscu wykonywanych prac i niezwłocznego usuwania wad technicznych spowodowanych wykonaniem robót w okresie 24 miesięcy.
9. Do czasu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego za bezpieczeństwo ruchu pieszego jak i kołowego w tym rejonie odpowiedzialny jest Wnioskodawca.
10. Budowa projektowego urządzenia obcego nie może naruszać praw własności osób trzecich, a za jego naruszenie odpowiada Wnioskodawca.
11. **Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawę do wypełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem (działki nr 103 i 104/5 obręb 3 miasta Susz).**
12. Opieczętowany i opisany załącznik stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
13. Niniejsze uzgodnienie wygasa w ciągu 3 lat od jego wydania, jeżeli przedmiotowe prace nie zostaną wykonane.

BURMISTRZ

Marcin Mądry

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. A/a

Załącznik

1. Projekt zagospodarowania terenu

Sprawę prowadzi:

Tomasz Pacan

tel./55/ 2786-015 wew. 44

e-mail: drogownictwo@susz.pl

ZDW-TU.4502.300.1.2025

Olsztyn dn. 7.04.2026 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1691 ze zm.), działając z upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego do załatwiania w jego imieniu spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2026 roku złożonego przez Energa – Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, z pełnomocnictwa którego działa Pan Arkadiusz Świącicki

postanawiam

zmienić decyzję znak: ZDW-TU.4502.300.2025 z dnia 29.12.2025 roku, w sprawie zezwolenia na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 521 Kwidzyn – Prabuty – Susz – Iława (dz. nr 102/7, 106, obręb 3 Susz, gmina Susz) w następujący sposób:

1. Zmiana polega na uszczegółowieniu nazwy uzgadnianego urządzenia obcego. Wszystkie zapisy w ww. decyzji zawierające nazwę urządzenia obcego w postaci:

„(...) przyłącza elektroenergetycznego (...)”

otrzymują brzmienie:

„(...) sieci elektroenergetycznej (...)”

2. Pozostałe warunki zawarte w decyzji znak: ZDW-TU.4502.300.2025 z dnia 29.12.2025 roku, pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.03.2025 roku, Energa-Operator S.A., z pełnomocnictwa której Pan Arkadiusz Świącicki, wystąpił o zmianę decyzji znak: ZDW-TU.4502.300.2025 z dnia 29.12.2025 roku z uwagi na błędnie wskazaną nazwę przedmiotowych urządzeń obcych w złożonym wniosku.

Mając na uwadze powyższe, należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zintegrowany System Zarządzania:

Certyfikat nr 844/2009/02 PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat nr 1625/2024/01 PN-EN ISO 14001:2015-09



Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

www.zdw.olsztyn.pl
tel. (89) 526 19 00
fax (89) 539 98 76
kancelaria@zdw.olsztyn.pl

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia ZDW w Olsztynie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia do WSA. Po złożeniu oświadczenia nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 10,00 zł uiszczono przelewem. Podstawa prawna – część I ust. 53 Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111).

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią
Tomasz Raczkowski

Tomasz Rafał
Raczkowski

Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Rafał Raczkowski
Data: 2026.04.08 09:37:09 +0200

Otrzymuje:

1. Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Pełnomocnik: Pan Arkadiusz Świecicki, Przedsiębiorstwo projektowo – usługowe „PROASEL”, ul. Hetmańska 47/3, 82-300 Elbląg

Do wiadomości:

1. RDW Nidzica
2. a/a

Sporządził: Paulina Strot Tel. (89) 526 19 26 e-mail: paulina.strot@zdw.olsztyn.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DLA WNIOSKODAWCÓW I INTERESANTÓW ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE W TYM OSÓB WYMENIONYCH W DECYZJACH ADMINISTRACYJNYCH I POSTANOWIENIACH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Informujemy:

- Administrator**
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, adres e-mail: kancelaria@zdw.olsztyn.pl, sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.
- Inspektor Ochrony Danych**
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@zdw.olsztyn.pl.
- Podstawa prawna przetwarzania**
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia Państwa wniosku lub sprawy, a także w celu realizacji zadań własnych bądź zadań zleconych, wynikających z przepisów prawa w szczególności z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej lub postanowienia w Państwa sprawie, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Odbiorcy danych osobowych**
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy władcze do załatwienia wniosku, sprawy na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek, sprawę. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione firmom kurierskim i operatorom pocztowym realizującym obsługę korespondencji i przesyłek na zlecenie Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
- Okres przechowywania danych**
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym również przez okres przewidziany w innych przepisach szczególnych. Kryteria okresu przechowywania dokumentacji ustala się w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt, obowiązujący w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
- Prawa osób, których dane dotyczą**
Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych odpowiednio w art. 17 i art. 18 RODO, a także prawo sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
- Obowiązek podania danych**
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację obowiązku ustawowego przez Administratora, w tym rozpatrzenie wniosku, sprawę.

Zintegrowany System Zarządzania:

Certyfikat nr 844/2009/02 PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat nr 1625/2024/01 PN-EN ISO 14001:2015-09



Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

www.zdw.olsztyn.pl
tel. (89) 526 19 00
fax (89) 539 98 76
kancelaria@zdw.olsztyn.pl

ZDW-TU.4502.300.2025

Olsztyn dn. 29.12.2025 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a pkt 1 i 3, ust. 5, art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), działając z upoważnienia Zarządcy Drogi tj. Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2025 roku (otrzymano 04.12.2025 roku), złożonego przez Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Świącicki, dotyczącego uzgodnienia lokalizacji przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 521 Kwidzyn – Prabuty – Susz – Hawa (dz. nr 102/7, 106, obręb 3 Susz, gmina Susz), według lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (załącznik nr 1), stanowiącej integralną część niniejszej decyzji na niżej podanych warunkach:

1. Trasa przebiegu lokalizacji przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV, ma być zgodna z mapą stanowiącą integralną część niniejszej decyzji (załącznik nr 1).
2. Niniejsza decyzja ważna jest tylko z załącznikiem nr 1.
3. Prace w pasach zieleni wykonane metodą wykopu otwartego zasypywać warstwami o grubości 0,2 m, zieleni odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
4. Teren po wykonaniu robót w pasie drogowym należy przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., *jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia poniesie jego Właściciel*.
6. ZDW w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
7. Umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
8. Po wykonaniu w/w urządzeń, w okresie 24 miesięcy od daty odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego (potwierdzonego przez przedstawiciela zarządu drogi) inwestor zobowiązany jest usunąć ujawniające się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót w wyznaczonym przez zarząd drogi terminie. W razie zwłoki w usunięciu wad zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt Właściciela w/w urządzeń.
9. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Zarząd, że przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, Inwestor zobowiązany będzie – natychmiast po wezwaniu – przywrócić poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego drogi wojewódzkiej do stanu pierwotnego.
10. Utrzymanie w/w urządzeń należeć będzie do ich właściciela.
11. Warunki zawarte w niniejszej decyzji są ważne przez okres trzech lat, nie stanowią pozwoleń na budowę, ani zezwoleń na wejście z robotami na teren pasa drogowego.
12. Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418), niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia

Zintegrowany System Zarządzania:

Certyfikat nr 844/2009/02 PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat nr 1625/2024/01 PN-EN ISO 14001:2015-09

o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego oznaczonym jako dz. nr 102/7, 106, obręb 3 Susz, gmina Susz na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości interes stron.

POUCZENIE

1. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenie urządzeń obcych Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia Inwestora winien złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzica, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.
2. Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:
 - harmonogram robót,
 - zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Biuro ds. dróg, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89/512-58-12) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,
 - kopię niniejszej decyzji.
3. Za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót zostaną naliczone opłaty zgodnie z:
 - art. 40 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 889),
 - uchwałą nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 139, poz. 1726 z dnia 11 października 2004 r.),
 - uchwałą Nr XXIII/534/16 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r. poz. 596 z dnia 8 lutego 2017 r.).
4. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych należy corocznie uiszczać opłatę zgodnie z:
 - art. 40 ust. 2 pkt 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 889) oraz w/w uchwałami Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
5. W przypadku stwierdzenia, że prowadzone są roboty w pasie drogowym bez decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym organ rozpocznie postępowanie administracyjne i wymierzy stronie karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.
6. Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418).
7. Zgodnie z art. 127 § 1a kpa decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Oznacza to, że od niniejszej decyzji nie przysługuje stronie odwołanie, i tym samym prawo do zrzeczenia się odwołania. Na decyzję służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w terminie 30 dni od

Zintegrowany System Zarządzania:

Certyfikat nr 844/2009/02 PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat nr 1625/2024/01 PN-EN ISO 14001:2015-09



Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

www.zdw.olsztyn.pl
tel. (89) 526 19 00
fax (89) 539 98 76
kancelaria@zdw.olsztyn.pl

daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 259 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

- 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,
- 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy,
- 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Wpis stały od skargi wynosi 200,00 zł.

Stronie może być przyznane prawo pomocy na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 § 1 p.p.s.a.).

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.).

W myśl art. 254 § 1 p.p.s.a. wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości sądu, o którym mowa w § 1, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego (§ 2).

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej nie pobrano. Podstawa prawna - Część III ust. 44 pkt 2 ppkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111 ze zm.).

Pobrano opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.

W załączeniu:

1. Mapa w skali: 1:500

**Tomasz Rafał
Raczkowski**

Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Rafał Raczkowski
Data: 2025.12.29 07:27:28 +01'00'

Otrzymuje:

1. Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Adres do korespondencji: Pan Arkadiusz Święcicki, Przedsiębiorstwo projektowo – usługowe „PROASEL”, ul. Hetmańska 47/3, 82-300 Elbląg (epuap)

Do wiadomości:

1. RDW Nidzica
2. a/a

Sporządził: Paweł Kazio Tel. (89) 526 19 26 e-mail: pawel.kazio@zdw.olsztyn.pl

Zintegrowany System Zarządzania:

Certyfikat nr 844/2009/02 PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat nr 1625/2024/01 PN-EN ISO 14001:2015-09



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGK.6630.96.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Iławie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **elektroenergetyczna**

Lokalizacja obiektu	Susz, ul. Iławska Identyfikator działek ewidencyjnych: 280706_4.0003.102/12, 280706_4.0003.106, 280706_4.0003.102/7, 280706_4.0003.103, 280706_4.0003.104/5		
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych	
	m. Susz	Susz-3	102/12
Wnioskodawca	Arkadiusz Świącicki reprezentujący(a) podmiot P.P.U. PROASEL Arkadiusz Świącicki, NIP: 5783050323 Hetmańska 47/3, 82-300 Elbląg		
Inwestor	Energa - Operator SA. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk		
Projektant	ARKADIUSZ ŚWĄCICKI numer uprawnień: WAM/0027/PWOWE/18		
Data wpływu wniosku	3 kwietnia 2026 r.		
Data rozpoczęcia narady	7 kwietnia 2026 r.		
Data zakończenia narady	14 kwietnia 2026 r.		
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	Oksana Dobrowolska Główny Specjalista		

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Gmina Susz <i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Orange Polska S.A. <i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Półkomtel Sp. z o.o. <i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, RD KWIDZYN <i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Zbigniew Kierzek <i>Udział w naradzie z wykorzystaniem</i> <i>środków komunikacji elektronicznej</i>
5	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Ivendo Bartosz Kućmin <i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Marek Downer <i>Udział w naradzie z wykorzystaniem</i> <i>środków komunikacji elektronicznej</i>
6	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> MULTIMEDIA POLSKA S.A.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Robert Borawski

	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
7	Oznaczenie podmiotu: NEXERA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie	Imię i nazwisko przedstawiciela Andrzej Grycmacher
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8	Oznaczenie podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, RD Ostróda	Imię i nazwisko przedstawiciela Ewa Jędrzejewska
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej sieci gazowej zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640". 2. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością (preferowane wykonanie robót ręcznie). 3. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji jednostkę-Gazownię w Ostródzie/Placówkę w Ławie. 4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992. 5. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącą siecią gazową średniego/niskiego ciśnienia, powodującą zmniejszenie wielkości jej przykrycia poniżej 0,80m.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
9	Oznaczenie podmiotu: TK Telekom spółka z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Jacek Michniak
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
10	Oznaczenie podmiotu: Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	Imię i nazwisko przedstawiciela Jarosław Bróździak
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
11	Oznaczenie podmiotu: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu	Imię i nazwisko przedstawiciela Tomasz Suliński
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Arkadiusz Świącicki**.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi Przewodniczącej narady koordynacyjnej:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.)



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Oksana Dobrowolska
Główny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 kwietnia 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczęci.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.

Iława, 19.06.2026 r.

BAI.6743.1.116.2026.IZ

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 5aa w związku z art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.),

z a ś w i a d c z a ś i ę,

że w dniu 25.05.2026 r. do tutejszego urzędu wpłynęło zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15kV na dz. 104/5, 103, 102/12 obręb 0003 m. Susz.

Zgłoszenie złożyła:

**Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk**

reprezentowana przez Pełnomocnika: Pana Arkadiusza Świącickiego (82-300 Elbląg, ul. Oboźna 4/33)

W związku z powyższym zgłoszeniem Starostwo Powiatowe w Iławie **nie wnosi sprzeciwu.**

Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- budowa winna być wykonywana zgodnie z wyżej zatwierdzonym projektem budowlanym, który jest integralną częścią niniejszego zgłoszenia, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, w tym bhp i ochrony środowiska, pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane,
- powiadomić wszystkich właścicieli (zarządców) sieci uzbrojenia technicznego i zarząd drogi przed rozpoczęciem robót budowlanych. Uzyskać ewentualne pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz zezwolenie na wycinkę drzew,
- ustanowić kierownika budowy.

Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego po upływie 14 dni od zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji z zastrzeżeniem art. 54 ust. 2 - mając na względzie art. 56 ust. 1a.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Za przyjęcie zgłoszenia dokonano opłaty skarbowej w wysokości **105,00 zł** zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.).

Za wydanie niniejszego zaświadczenia dokonano opłaty skarbowej w wysokości **17,00 zł** zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.).

Z up. STAROSTY
Przemysław Gajewski
DYREKTOR
Wydziału Budownictwa Architektury i Inwestycji
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

- Inwestor /e-Doręczenie/,
- Pełnomocnik inwestora /e-Doręczenie/,
- s/a.

Do wiadomości:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie /e-Doręczenie/.

Opr.:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Iławskiego, z siedzibą ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, email: starostwo@powiat-ilawski.pl, tel. 89 649-07-00, zwany dalej „ADMINISTRATOREM”. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, email: iod@powiat-ilawski.pl, tel. 89 649-07-88. 3. Informacje o szczegółowym celu oraz podstawie prawnej przetwarzania Pani/Pana danych w zależności od załatwianej sprawy dostępne są pod adresem www.bip.powiat-ilawski.pl, w zakładce ochrona danych osobowych klauzule informacyjne. 4. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych.



Signed by /
Podpisano przez
Przemysław
Gajewski
Data / Data: 2026-
06-19 13:10



Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

WIN-II.7843.5.40.2026 MD

Olsztyn, 11 czerwca 2026 r.

ZAŚWIADCZENIE

o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.) w związku ze złożonym zgłoszeniem inwestora:

ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Wojewoda Warmińsko-Mazurski
z urzędu,

zaświadcza

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w związku ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane polegających na **budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w pasie drogi wojewódzkiej 521 na działkach 102/7 i 106 obręb 0003 Susz, identyfikator działki 280706_4 gmina Susz.**

Wydanie niniejszego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestorów do rozpoczęcia robót budowlanych.

Załączniki: PZT + Załączniki do projektu

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Beata Fałtynowska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Otrzymują:

1. Arkadiusz Świącicki – pełnomocnik
2. Aa

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV.

Adres obiektu budowlanego:

Susz, ul. Łławska

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 280706_4.0003.102/12, 280706_4.0003.103,
 280706_4.0003.104/5

Dane inwestora:

ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku

Adres inwestora:

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Warunki przyłączenia: P/25/064624

Umowa: OJ05197/25

Zadanie inwestycyjne: OBI/23/2503100

Spis zawartości:

1. Warunki przyłączenia.....	str. 2-4
2. Uzgodnienia z Energa-Operator.....	str. 5-7
3. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej.....	str. 8-10
4. Decyzje Zarządu Dróg Wojewódzkich.....	str. 11-17
5. Uzgodnienie Burmistrza Susza	str. 18-20
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	str. 21-27
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. 28-31



Signed by /
 Podpisano przez:

Przemysław
 Gajewski

Date / Data: 2026-
 06-19 13:09

Starostwo Powiatowe w Iławie

Załącznik Nr 1

Cz. 2 z 2

stanowiący integralną część

Z A Ś W I A D C Z E N I A

Znak: BA1.6743.1.116.2026.IZ

z dnia 19.06.2026 r.

Z up. STAROSTY

Przemysław Gajewski

DYREKTOR

Wydziału Budownictwa Architektury i Inwestycji

(dokument podpisany elektronicznie)