

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

REJON DYSTRYBUCJI W OLSZTYNIE

WYTYCZNE PROGRAMOWE

WYMIANA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 1448-02
ZASILANEJ ZE STACJI O-1448 PUPKI KOL 5.
DŁ OK. 740M

NR WYT.:

23/KP/63MZE/2026

NR ZAD. INWEST.:


OBMBS/63/26887

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ


OPRACOWAŁ:

KAMIL PŁOSKI

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Kamil Płoski

SPRAWDZIŁ:

KRZYSZTOF WÓDKIEWICZ

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wódkiewicz

ZATWIERDZIŁ:

.....

Data:

.....

26 SIE. 2026

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	3
2.	Przedmiot opracowania	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych.....	3
4.	Stan istniejący	3
5.	Stan planowany / zakres prac	4
6.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.	4
7.	Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.	4
8.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest wymiana istniejącej linii napowietrznej zasilanej ze stacji O-1448 Pupki Kol 5 obw. 02 zlokalizowanego na terenie RD Olsztyn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia napowietrzna 1448-02 zlokalizowana jest w miejscowości Pupki.

4. Stan istniejący

Plan sieci zasilającej O-1448 obw. 02 i koncepcję wytycznych przedstawia Załącznik 1

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	2011	
Nr obiektu	1448-02	
Typ	Istn. Linia napowietrzna AsXSn 4x50 + przyłącza 4x16 AsXSn	
Łączna długość majątkowa	710m+ 36m przyłącza	Od stanowiska nr 13 do stanowiska słupowego nr 28



5. Stan planowany / zakres prac

Wymiana istniejącej linii napowietrznej 1448-02 szacowana długość 740m + przyłącza 40m.

Zastosować przewód AsXSn 4x120 + AsXSn 4x25 na przyłącza, istniejące ograniczniki przepięć wymienić na nowe, dodatkowo wykonać nowe uziemienie wraz z pomiarem rezystancji uziemienia.

SZ na stanowisku nr 13 do wymiany na 160.41 wkładki do wymiany na nowe.

Stanowiska słupowe wymienić na nowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zastosować fundamenty prefabrykowane przy zastosowaniu płyt ustojowych U-85 i u-130.

Zgłoszenie prac (przekazanie placu budowy, odbiór prac zanikających) zgłosić do RD Olsztyn

6. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do przekazania Zamawiającemu.

- nie dotyczy.

7. Wykaz zdemontowanych urządzeń/elementów przeznaczonych do utylizacji przez wykonawcę.

- nie dotyczy.

8. Spis załączników

Załącznik 1 Mapa sieci zasilającej



WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	WYMIANA LINII NAPOWIETRZNEJ NN OBW. 1448-02 ZASILANEJ ZE STACJI O-1448 PUPKI KOL 5
Nr wytycznych:	23/KP/63MZE/2026
Data opracowania:	21.08.2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Istniejąca linia napowietrzna O-1448 obw. 02 na odcinku słup nr 13 do stanowiska słupowego nr 28 , jest wykonana z AsXSn 4x50 , dochodzi do częstych wyłączeń zgłaszanych przez odbiorców. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów zasilania.

2. Termin realizacji wytycznych

Termin realizacji rok 2026.

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Karol Płoski

.....
podpis autora wytycznych programowych

