

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

ZMIANA LOKALIZACJI ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. GŁOBINO

Gmina Redzikowo

NR WYT.: 26/003/SLU/nN/56MZE

NR ZAD. INWEST.: OBMBS/81/26476

OPRACOWANO W: DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 56MZE

OPRACOWAŁ: DARIUSZ LASKUS, 56MZE

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

Dariusz Laskus

SPRAWDZIŁ: ADAM AMPULSKI, 56MZE

Technik Wiodący
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Adam Ampulski

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Tomasz Żydźnianowski

ZATWIERDZIŁ:

Data:

2026 -07- 27

ZMIANA LOKALIZACJI ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV W M. GŁOBINO

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna być z:

- **AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYM POLSKIM PRAWEM;**
- **STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA.** Standardy Techniczne wraz ze specyfikacjami dostępne są na stronie internetowej www.energa-operator.pl;
- **AKTUALNYMI NORMAMI;**
- **ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.**

Wszystkie proponowane urządzenia:

- **powinny posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,**
- **muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.**

W przedmiotowej inwestycji należy zastosować urządzenia i aparaty nowe, z bieżącej produkcji, dla których dostawca musi zapewnić ich udział pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50 %.

ZMIANA LOKALIZACJI ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV W M. GŁOBINO

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana lokalizacji złącza kablowego 0,4kV w m. Głobino.

Zmiana lokalizacji ma polegać na Wybudowaniu KRSN w nowej lokalizacji, istniejące złącze kablowe przekształcić w WLZ i przedłużenie istniejącego kabla w celu podłączenia go do nowego KRSN.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istniejące złącze kablowe 0,4kV zlokalizowane jest na dz. nr 144 w m. Głobino, gmina Redzikowo.

Sieć zasilą odbiorców o charakterze wiejskim.

4. Stan istniejący

4.1 Złącze kablowe

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1986	
Numer szafki	01-1151-400-01	
Nazwa szafki	ZL/Głobino 47	
Rodzaj szafki	Złącze pomiarowe	
Typ szafki	ZK	
Punkt podziału	NIE	

5. Stan planowany / zakres prac

W celu poprawy warunków zasilania odbiorców oraz poprawy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze linii proponuje się przebudowę linii na:

- Budowa KRSN-00/3R-NH2/F w trasie kabla.
- Budowa odcinka kabla YAKXS 4x35mm² – około 15m.
- Zmiana istniejącego złącza kablowego 0,4kV nr 01-1151-400-01 na WLZ.

**ZMIANA LOKALIZACJI ZŁĄCZA KABLOWEGO 0,4KV
W M. GŁOBINO**

5.1 Złącze kablowe

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Złącze kablowe	KRSN-00/3R-NH2/F	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Budowa szafki kablowej	szt.	1
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej	szt.	1
3.	Budowa odcinka linii kablowej	m	15

7. Wymagania dodatkowe

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszych wytycznych należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Eksploatacją w formie notatki służbowej.

8. Informacje dodatkowe

- Uzgodnienie dokumentacji

Energia Operator, Rejon Dystrybucji w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk

W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji.

Dokumentacja kierowana jest do następujących komórek opiniujących w EOP:

Punkty wytycznych	Komórki EOP		
	Centrala	Oddział KOSZALIN	RD Słupsk
Pkt. 5.	-	-	56MMD, 56MZE, 56MZI, 56MMP

- Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGIA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa w Departamencie Rozwoju Majątku Centrali EOP. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

9. Spis załączników

1. Mapa
2. Zdjęcia

A photograph showing a concrete wall with a yellow-painted metal rail. A dark opening in the wall reveals several pipes. Handwritten text is visible on the wall.

01-1151

400-01

