

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kablowe 0,4kV
ADRES INWESTYCJI : Wieruszów dz. nr 3478, gm. Wieruszów
INWESTOR : ENERGIA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : ENERGIA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Słowiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 04.26r.

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510 87 67 57
NIP 619202074 REGON 302589217

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kwartał 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.26r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		28.8	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		28.8	m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
4	67	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
5	KNNR-W 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych metodą przecisku o śr.do 110 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę - 5+34	m		
			m	39.000	
				RAZEM	39.000
6	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej rozdzielnicy szafowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej szafki pomiarowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie złączy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	E 0510 1600-04	Dodatek za uszczelnienie końca kabla Rura termokurczliwa UV	1 rura.		
		1	1 rura.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.00
15		Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 0720-10 z.sz.2.14. 9902-01	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNNR 5 0719-02	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
18		Opłata za zajęcie pasa drogowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	168.19		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Obsługa geodezyjna	szt	1.00		1.00							
2.	Głowica termokurczliwa 502K0 16/S	szt	2.00		2.00							
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	szt	1.00		1.00							
4.	wkładka bezpiecznikowa topikowa, zwłoczna typu WTN-2/gG 100A	szt	3.00		3.00				ETI			
5.	wkładka bezpiecznikowa topikowa, zwłoczna typu WTN-2/gG 63A	szt	12.00		12.00				ETI			
6.	wkładka bezpiecznikowa topikowa, zwłoczna typu WTN-00/gG 80A	szt	3.00		3.00				ETI			
7.	Dławnica czopowa. Gniazdowy wkład uszczelniający EK 186	szt	6.00		6.00							
8.	wazelina techniczna	kg	1.67		1.67							
9.	bednarka ocynkowana	kg	4.16		4.16							
10.	pręty stalowe ocynkowane	kg	6.24		6.24							
11.	Emalia fiałowa modyfikow. og. stos	dm ³	0.04		0.04							
12.	tabliczka grawerowana	dm ³	4.00		4.00							
13.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	1.00		1.00							
14.	piasek	m ³	10.08		10.08							
15.	bale iglaste obrzynane	m ³	0.10		0.10							
16.	krawędziaki iglaste	m ³	1.64		1.64							
17.	Rura AROT-a RHPE 110	m	49.00		49.00							
18.	Rura AROT-a DVK 110	m	14.00		14.00							
19.	Wkładka bebenkowa MASTER-KEY	szt	2.00		2.00							
20.	Wkładka bebenkowa MASTER-KEY	szt	1.00		1.00							
21.	Wkładka WTZ-2/400A	szt	6.00		6.00							
22.	Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 63A	szt	3.00		3.00							
23.	osłony przewodów	szt	0.36		0.36							
24.	złącza kontrolne	szt	2.00		2.00							
25.	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	szt	1.00		1.00				ENER GA			
26.	Kablowa rozdzielnica szafowa naziem- naKRSN-1/7R-NH2/F'	szt	1.00		1.00				ENER GA			
27.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA- 120mm2	szt	8.00		8.00							
28.	opaski kablowe typu Oki	szt	9.80		9.80							
29.	Rura termokurczliwa MWTM-85/25- 1000/S	m	4.00		4.00							
30.	Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2	m	147.00		147.00							
31.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	1.47		1.47							
32.	materiały pomocnicze	zl										
						RAZEM						

Słownie:

Dostawa
nwestorska

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	6.91		
2.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	m-g	2.88		
3.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	17.78		
4.	Wibromiôt elektryczny 4,5 kW	m-g	1.23		
5.	żuraw samochodowy	m-g	0.44		
6.	dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	m-g	17.78		
7.	środek transportowy	m-g	1.46		
8.	środek transportowy"	m-g	1.00		
9.	ciągnik kołowy	m-g	0.44		
10.	samochód samowyładowczy	m-g	1.44		
11.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.44		
12.	wibrator powierzchniowy	m-g	5.20		
13.	piła do cięcia kostki	m-g	1.00		
14.	zespół prądowórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	17.78		
RAZEM					

Słownie:

