

WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	SKABLOWANIE ODCINKÓW LINII NAPOWIETRZNEJ 15KV ODGAŁĘZIENIA 76122 I 76104 W M. GONTY
Nr wytycznych:	64/2026
Data opracowania:	30-07-2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Linia przebiega w trudnym terenie leśnym oraz na terenie sadów owocowych. Linia narażona jest na awarie spowodowane upadkiem drzew przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Posadowienie linii w terenach zamkniętych sadów owocowych znacznie utrudnia dostęp do niej zarówno podczas cyklicznych zabiegów eksploatacyjnych jak i podczas usuwania awarii.

2. Termin realizacji wytycznych

2026/2027 – projekt

2027/2028 - wykonawstwo

3. Szacunkowe nakłady/koszty realizacji wytycznych

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Nakłady/koszty [tys. zł]
1.	Budowa słupa krańcowego nr 17	Szt.	1	30
2.	Budowa przęsła linii napowietrznej 15kV	m	40	30
3.	Budowa linii kablowych 15kV	m	2010	500
4.	Rozbiórka linii napowietrznej 15kV	m	1940	20
5.	Projekt budowlany	Szt.	1	60
6.	-	-	-	0
7.	-	-	-	0
8.	-	-	-	Wpisz szacunkowe nakłady
REZERWA (10%)				64
			ŁĄCZNIE	704

4. Źródło finansowania

PRF 2027/2028

5. Weryfikacja obiektów podlegających zachowaniu trwałości projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich lub innych środków publicznych.

Informacja o weryfikacji obiektów podlegających trwałości:

- dokonano weryfikacji dotyczącej trwałości projektu – TAK/nie dotyczy*
- w wyniku weryfikacji zidentyfikowano obiekty (urządzenia) podlegające zasadzie zachowania trwałości projektu - ~~TAK/NIE~~/nie dotyczy*

* niepotrzebne skreślić

6. Uzgodnienia i zatwierdzenie

..... Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją...
podpis autora wytycznych programowych
Sebastian Bruzda