

Białystok, 23.07.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 224443333, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 856756806, faks 85 6459 80
joanna.dawidziuk@psgaz.pl

GAZ-KULESZA
H. Kulesza, D. Kulesza, R. Kulesza E.
Poniatowska s.c.
ul. Sowlańska 11
15-560 Białystok

Wasz znak:

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.764.078.26

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej w m. Białystok ul. Jarzębinowa, Gajowa dz. 1731, 1728 opracowanej przez projektanta Katarzynę Józefowicz - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 24.07.2026 r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia 134/G/2026).

Dokumentację opracowano zgodnie z warunkami technicznymi budowy/przebudowy sieci gazowej Nr PSGBI/ZMSM/G/080/24 z dnia 16.09.2024 r. oraz obowiązującymi przepisami i normami.

W związku z powyższym uzgadnia się pozytywnie projekt budowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 225 mm wraz z przełączeniem istniejących gazociągów, pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych uwag:

1. WYKONAWCA przed rozpoczęciem robót winien opracować i uzgodnić w **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** - kartę technologiczną łączenia rur i kształtek PE.
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej wykonawca usunie drzewa znajdujące się w strefie kontrolowanej gazociągu, dodatkowo zweryfikuje w terenie czy są zachowane minimalne odległości poziome 1,5 m do skraju istniejących drzew oraz wykona dodatkowe zabezpieczenia sieci gazowej w przypadku braku wymaganych odległości bezpiecznych.
3. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu – 1,0 m - należy wykonywać z należytą starannością i ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niż 0,5 m należy wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.
4. Przełączenie gazociągu i przyłączy gazowych wykona **PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Białymstoku** na podstawie - zlecenia - protokołu odbioru technicznego sieci gazowej.
5. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu rozwiązania problemu technicznego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie istniejącej sieci gazowej oraz oznakowania sieci gazowej,
 - zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych w strefie kontrolowanej sieci gazowej.

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów.
8. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Paweł Borkowski

Pismo sporządziła: Joanna Dawidziuk