Centrala nawiewno-wywiewna NW2
typu Topvex SR75-R-EL 12,3
f-my Systemair
Ln=4500m3/h, dp=500Pa,
Lw=4500m3/h, dp=500Pa
Ne=16,65kW/3x400V

Agregat do centrali NW2
typu SYSVRF3 AIR EVO f-my Systemair
Qgrz=31,5kW
Qch=28kW
Ne=9,5kW/3x400V

Jednostka zewnętrzna-serwer
Qch=5,2kW typu AOYG18KMTA
Ne=1,39kW/230V-50Hz
WxSxG=632x799x290mm
ciężar 36kg

Jednostka zewnętrzna
klimatyzatora ściennego ASYG09KMCC Fujitsu
Qch=2,5kW, Qg=2,8kW
Ne=0,65/0,62kW/50Hz/230V
o wymiarach wxsxd=541x663x290mm
ciężar G=22kG

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora
typu AOEH90KRTA f-my Fujitsu
Qch=22kW, Qg=25kW
Ne=7,38kW/3x400V

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora
typu AOEH90KRTA f-my Fujitsu
Qch=22kW, Qg=25kW
Ne=7,38kW/3x400V

wyrzutnia dachowa ø315
wyrzutnia dachowa ø600
wyrzutnia dachowa ø400
wyrzutnia dachowa ø315
czerpnia dachowa ø600
przejście instalacji freonowej przez dach
przejście instalacji freonowej przez dach
platforma stalowa wg projektu konstrukcji
Podparcie drabiny zgodnie z kartą katalogową AM 318
wpust dachowy awaryjny ø110
wpust dachowy podgrzewany ø110
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 PK9 PK10 PK11 PK12 PK13 PK14 PK15 PK16 PK17
1067
600
600
732
500x500
+4,90
+4,80
+4,74
+4,65
+3,48
2%

NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP. Z O.O
40-083 Katowice, ul. Zabska 14/11,
T: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl

nazwa i adres inwestycji: Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą naddystrybutorową, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami
Warszowska Druga, trasa S11
nr: 62/3, 63/3, 63/4, 23/7, 44/7
jednostka ewidencyjna 080901_5 Obręb 0005 Warszowska Druga

rysunek: **RZUT DACHU- INSTALACJE SANITARNE**

branża: Sanitarna | faza: Projekt techniczny

	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
zespół:			
projektant:	mgr inż. Michalina Zachariasz-Rusinek	SLK/9322/PWBS/20	
sprawdzający:	mgr Maciej Krzakała	SLK/0283/PWBS/22	
opracował:			

skala: 1:50 | data: 10.2026 | nr rys.: **WM1**