

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku, RD 35REJON DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
UL. 3 MAJA 9, 83-300 KARTUZY**WYTYCZNE PROGRAMOWE****NAPRAWA UZIEMIENÍ W OBSZARZE WSKAZANYCH STACJI
TRANSFORMATOROWYCH SN/NN GMINA DZIEMIANY**NR WYT.: **504/0/2026/35MZE**NR ZAD. **PLAN REMONTOWY 2026**
INWEST.: **poz. 3526006, nr prac AiES:**326009285,326009326,326009369,326009378,326009458,326029186,326046566,
326100418,326100704,326120798,OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ 35MZE**OPRACOWAŁ: **MATEUSZ PŁOTKA 35MZE**
Inżynier Wiodący
ds. Stacji SN/NN
Mateusz PłotkaSPRAWDZIŁ: **ŻANETA ŁOPAT 35MZI**Kierownik
Dział Zarządzania Inwestycjami42 **Żaneta Łopat**
Dyrektor
Rejon Dystrybucji w KartuzachZATWIERDZIŁ: **Tadeusz Marszał**

Data:

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne.....	3
2.	Przedmiot opracowania.....	3
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	3
4.	Stan istniejący	4
5.	Stan planowany / zakres prac	5
6.	Rzeczowy zakres prac	5
7.	Wymagania dodatkowe	5
8.	Informacje dodatkowe	6
8.1.	Uzgodnienie dokumentacji	6
8.2.	Zmiany i odstępstwa	6
8.3.	Parametry zwarciove.....	6
9.	Spis załączników.....	6

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz Standardami Technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest naprawa uziemień na wytypowanych obiektach wskazanych w tabelach poniżej.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Gmina Dziemiany – obszary stacji transformatorowych SN/nn ujętych w punkcie 4.

4. Stan istniejący

Zestawienie wytypowanych obiektów:

Numer stacji	Nazwa stacji	Ilość uziemień do poprawy/montażu
8929	Kalisz Wyb.	1
7178	Raduń Domki	1
7485	Dziemiany Wyb.	1
7291	Dziemiany Stolarska	1
80264	Dziemiany Potulicka	1
T350509	Piechowice 5	1
7492	Wilczewo	1
T352335	Dziemiany na Raduń	1
80236	Trzebuń Białe Błota	1
7489	Dziemiany Gmina	1
RAZEM		10

Wymagania:

Naprawę uziemień na wytypowanych obiektach wykonać w oparciu o obowiązujące w Energa-Operator S.A. „ZASADY KWALIFIKACJI ORAZ WYKONYWANIA POMIARÓW W ZAKRESIE BADANIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I PRZEPIĘCIOWEJ (ODGROMOWEJ)”.

Wymagana wartość uziemienia $R_B = k_r \cdot R_{BM}$ na poszczególnych stanowiskach została podana w poniższej tabeli. Należy uzyskać wartość uziemienia niższą niż podana w tabeli, uwzględniając współczynnik sezonowych zmian rezystywności gruntu „ k_r ”.

Współczynnik k_r (przyjąć: 1,1 dla suchego; 1,2 dla wilgotnego; 1,3 dla mokrego).

5. Stan planowany / zakres prac

Obiekt		Uziemienia do poprawy/montażu				
Numer stacji	Nazwa stacji	Stacja	Słupy	Złącza	$R_B = k_r \cdot R_{BM}$ (Ohm)	Współrzędne
8929	Kalisz Wyb.	ochronno-robocze			1,74	17.8176267657331 54.0328591490598
7178	Raduń Domki	ochronno-robocze			2,49	17.7952950760354 53.9656866064681
7485	Dziemiany Wyb.	ochronno-robocze			2,49	17.7774366023735 54.0071877230362
7291	Dziemiany Stolarska	ochronno-robocze			2,49	17.7816631014327 54.0081711641699
80264	Dziemiany Potulicka	ochronno-robocze			2,49	17.7695530550344 54.0093065404427
T350509	Piechowice 5	ochronno-robocze			2,49	17.800917611345 53.9757292828719
7492	Wilczewo	ochronno-robocze			2,49	17.6998907839118 54.0049503127196
T352335	Dziemiany na Raduń	ochronno-robocze			2,49	17.767387047009 53.9981808843058
80236	Trzebuń Białe	ochronno-robocze			2,49	17.7373935441416 54.0098459267135
7489	Dziemiany Gmina	ochronno-robocze			2,49	17.7643043228795 54.0080759019585

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Naprawa uziemień	szt.	10

7. Wymagania dodatkowe

- Protokoły pomiarowe należy przygotować osobno dla każdej stacji transformatorowej,
- Do rozliczeń przygotować zestawienie kosztów

➤ **Wyłączenia**

Prace należy wykonać w technologii PPN.

W przypadku konieczności wykonania prac z agregatem, należy sporządzić harmonogram prac przy uwzględnieniu założenia minimalizacji okresu wyłączeń.

➤ **Uregulowania prawne**

Należy uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie prac.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **Rejonu Dystrybucji w Kartuzach**, która następnie zostanie przekierowana do **Działu Dokumentacji Energetycznej**.

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział w Gdańsku	RD Kartuzy
Pkt. 5	-	3 MMPR, 3 MZE	35 MMD

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

8.2. Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa.

8.3. Parametry zwarciove

Nie dotyczy

9. Spis załączników

Nie dotyczy

WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	NAPRAWA UZIEMIENÍ W OBSZARZE WSKAZANYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ORAZ LINII NN GMINA DZIEMIANY
Nr wytycznych:	504/0/2026/35MZE
Data opracowania:	17.09.2026 r.

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Celem realizacji niniejszych wytycznych jest naprawa uziemień na wytypowanych stacjach transformatorowych oraz liniach nN

2. Termin realizacji wytycznych

30.11.2026 r.

3. Szacunkowe nakłady/koszty realizacji wytycznych

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Nakłady/koszty zł
1.	Naprawa uziemień	szk.	10	
	REZERWA (0%)		-	
			ŁĄCZNIE	

4. Źródło finansowania

- Plan remontów 2026 – OPEX Taktyczny
poz. 3526006

5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostały uzgodnione drogą elektroniczną z niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi:

- 3 MMPR – Wydział Przyłączeń i Rozwoju
- 3 MZE – Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi
- 35 MMD – Dział Dokumentacji Energetycznej


Inżynier Wiodący
ds. Stacji SN/nN
Mateusz Płotka

.....
podpis autora wytycznych programowych

Płotka Mateusz

Od: Bistula Andrzej
Wysłano: piątek, 9 października 2026 13:34
Do: Płotka Mateusz
DW: Korzemiakin Robert; Kowalski Bartosz; Kamiński Maciej
Temat: RE: Uzgodnienie -WYTYCZNE UZIEMIENIA.
Załączniki: KARSIN.pdf; KARTUZY.pdf; KOŚCIERZYNA.pdf; SIERAKOWICE.pdf; CHMIELNO.pdf; SOMONINO.pdf; DZIEMIANY.pdf

Witam,
Przestane wytyczne opiniuję pozytywnie-bez uwag.
Pozdrawiam
Andrzej Bistula
Gł.Inż.ds.Rozwoju Sieci
Wydział Przyłączeń i Rozwoju

T 585279525
andrzej.bistula@energa-operator.pl



Energa
operator
Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904-00036, Kapitał zakładowy: 1 356 110 400 zł

From: Płotka Mateusz <Mateusz.Plotka2@energa-operator.pl>
Sent: Friday, October 9, 2026 11:54 AM
To: Bistula Andrzej <Andrzej.Bistula@energa-operator.pl>
Cc: Korzemiakin Robert <Robert.Korzemiakin@energa-operator.pl>; Kowalski Bartosz <Bartosz.Kowalski2@energa-operator.pl>
Subject: FW: Uzgodnienie -WYTYCZNE UZIEMIENIA.

-Somonino,
-Sierakowice,
-Kościierzyna,
-Kartuzy,
-Karsin,
-Dziemiany
-Chmielno.

W gminie Karsin w planie było 19 stacji do poprawy, natomiast nie mamy w tej gminie takiej potrzeby. W zamian za to w gminie Dziemiany zwiększyłem liczbę stacji z planowanych 6 na 10, bo tam zapotrzebowanie jest większe.

Wytyczne w załącznikach.

Dziękuję.

Pozdrawiam

Mateusz Płotka

Inż. Włod. ds. Stacji SN/nN

Dział Zarządzania Eksploatacją

mateusz.plotka2@energa-operator.pl



Energa
operator

Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904-00036, Kapitał zakładowy: 1 356 110 400 zł

Płotka Mateusz

Od: Kowalski Bartosz
Wysłano: czwartek, 8 października 2026 09:00
Do: Płotka Mateusz
DW: Korzemiakin Robert; Kamiński Maciej
Temat: FW: Uzgodnienie -WYTYCZNE UZIEMIENIA.
Załączniki: KARSIN.pdf; KARTUZY.pdf; KOŚCIERZYNA.pdf; SIERAKOWICE.pdf; CHMIELNO.pdf; SOMONINO.pdf; DZIEMIANY.pdf

Witam,

Opiniuję pozytywnie załączone wytyczne programowe.

Pozdrawiam

Bartosz Kowalski
Wydział Zarządzania Eksploatacją

T +48 58 527 93 12
M +48 603 784 068

bartosz.kowalski2@energa-operator.pl



Energa-Operator S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
www.energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

From: Płotka Mateusz <Mateusz.Plotka2@energa-operator.pl>
Sent: Thursday, October 8, 2026 7:41 AM
To: Kamiński Maciej <Maciej.Kaminski@energa-operator.pl>; Kowalski Bartosz <Bartosz.Kowalski2@energa-operator.pl>
Cc: Korzemiakin Robert <Robert.Korzemiakin@energa-operator.pl>
Subject: Uzgodnienie -WYTYCZNE UZIEMIENIA.

Witam,

Proszę o uzgodnienie wytycznych na naprawę uziemień w następujących gminach:

- Somonino,
- Sierakowice,
- Kościerzyna,
- Kartuzy,
- Karsin,
- Dziemiany
- Chmielno.

W gminie Karsin w planie było 19 stacji do poprawy, natomiast nie mamy w tej gminie takiej potrzeby. W zamian za to w gminie Dziemiany zwiększyłem liczbę stacji z planowanych 6 na 10, bo tam zapotrzebowanie jest większe.

Wytyczne w załącznikach.

Dziękuję.

Pozdrawiam

Mateusz Płotka
Inż.Wiod.ds.Stacji SN/nN
Dział Zarządzania Eksploatacją

mateusz.plotka2@energa-operator.pl