

KOSZTORYS nakładczy

Przedmiot kosztorysu: **Zduńska**

Lokalizacja:

Opracowany przez: **Dział Zarządzania Inwestycjami RD w Brodnicy**

Cena kosztorysowa: 0,00

słownie: zero złotych 0/100

Koszty zakupu: 0,00%

Koszty pośrednie: 0,00%

Zysk: 0,00%

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data:

Inż. ds. przygotowania inwestycji
Dział Zarządzania Inwestycjami
Rejon Dystrybucji w Brodnicy

Marek Brózdowski
tel. 508 226 275

Zduńska

Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI ZDUŃSKA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-01 701-16-1 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)	100 m	0,02
2	KNR 2-01 704-16-1 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)	100 m	0,02
3	KNR 5-10 301-1-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m	100 m	0,02
14	KNR 5-10 103-1-1 Wykucie otworu w ścianie dla zabudowy rozdzielnicy	kpl	1,00
9	KSNR 5 101-1-1 Złącze kablowe typu ZK1a 200 A	1 kpl	1,00
10	KSNR 9 101-6-1 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy demontaż złącza kablowego pojedynczego	1 kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----

Zduńska

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:

Rob = R

Mat = M+Mp

Spr = S

Kz = (Mat) * 0%

Kp = (Rob+Spr) * 0%

Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%

NETTO = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI ZDUŃSKA

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 2-01 701-16-1 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)				100 m		0,02	
	Razem robocizna	43,91	r-g	0,8782				
	Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
2	KNR 2-01 704-16-1 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)				100 m		0,02	
	Razem robocizna	22,69	r-g	0,4538				
	Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
3	KNR 5-10 301-1-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m				100 m		0,02	
	Razem robocizna	1,26	r-g	0,0504				
Mat	Piasek do betonów zwykłych [2]	5,6	m3	0,2240				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	0,8	m-g	0,0320				
	Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
14	KNR 5-10 103-1-1 Wykucie otworu w ścianie dla zabudowy rozdzielnic				kpl		1,00	
	Razem robocizna	0	r-g	0,0000				
Mat	Wykucie otworu w ścianie dla zabudowy rozdzielnic	1	kpl	1,0000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem poz. 14 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
9	KSNR 5 101-1-1 Złącze kablowe typu ZK1a 200 A				1 kpl		1,00	
	Razem robocizna	4,06	r-g	4,0600				
Mat	rozdzielnica	1	szt	1,0000				
	KRSN-PP/2F-NH2+1R-NH2/F							
	Zamek MASTER-KEY	3	szt	3,0000				
	Palczatka termokurczliwa	3	szt	3,0000				
	zwora podstaw WTZ-1 250A	6	szt	6,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 9 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 19.10.2026 str. 2

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
10	KSNR 9 101-6-1 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy demontaż złącza kablowego pojedynczego				1 kpl		1,00	
	Razem robocizna	2,48	r-g	2,4800				
	Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
	Razem kosztorys							
	Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							

Zduńska

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI ZDUŃSKA

W3 Zbiornicze zestawienie robocizny

wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	72	Elektromonterzy -gr.II	r-g	0,0504	0,00	0,00
2	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1,3320	0,00	0,00
3	999	Robotnicy	r-g	6,5400	0,00	0,00
Razem kosztorys				7,9224		0,00

Zduńska

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI ZDUŃSKA

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		rozdzielnica KRSN-PP/2F-NH2+1R-NH2/F	szt	1,0000	0,00	0,00
2		Zamek MASTER-KEY	szt	3,0000	0,00	0,00
3		zwora podstaw WTZ-1 250A	szt	6,0000	0,00	0,00
4		Wykucie otworu w ścianie dla zabudowy rozdzielnicy	kpl	1,0000	0,00	0,00
5		Palczatka termokurczliwa	szt	3,0000	0,00	0,00
6	1601899	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,2240	0,00	0,00
Razem kosztorys						0,00

Zduńska

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI ZDUŃSKA

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	0,0320	0,00	0,00
Razem kosztorys				0,0320		0,00