

WYKONAWCA:

Nazwa:
Adres:
NIP: REGON:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. wykonanie robót budowlanych, pn: wymiany przewodów w liniach napowietrznych nn na izolowane o przekrojach 35-95 mm2, na istniejących stanowiskach słupowych wraz z robotami towarzyszącymi.

na obszarze działania Rejonu Dystrybucji w Mławie Zadanie 2: gminy: Żuromin, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Biezuń

Łączna wartość oferty netto - zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z zakresem robót wskazanych w specyfikacji:

- 1.Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej .
2.W cenie nie należy uwzględniać dostawy inwestorskiej tj. przewodów AsXSn, kabli nn, transformatorów SN/nn oraz Master-Key.

Rejon Dystrybucji w Mławie, zadanie nr 2 (obszar: gminy: Żuromin, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Biezuń)		Dostawa inwestorska	Jednostka miary	Szacowane ilości	Cena jednostkowa netto w zł	Łączna wartość pozycji netto w zł
Lp	Wymiana przewodów w liniach napowietrznych nn wraz z robotami towarzyszącymi		[1]	[2]	[3]	[2x3]
1	Wymiana przewodów w linii napowietrznych na izolowane/montaż izolowanych na istniejących słupach o przekroju 35mm ² - 95 mm ² (przewody dostawa inwestorska) Pozycja uwzględnia: - przeprowadzenie uzgodnień z właścicielami gruntów i niezbędnych decyzji administracyjnych - demontaż istniejących przewodów wraz z konstrukcjami - podwieszenie przewodów pełnoizolowanych na istniejących słupach - przebiecie/przedłużenie przyłączy napowietrznych do nowych przewodów - przebiecie przyłączy kablowych do nowych przewodów - wprowadzenie obwodów i kabli w istniejących lub nowych rurach osłonowych - oznakowanie słupów wg. standardów EOP - wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów zgodnie z procedurą wycinkową EOP - wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej - Przedłużenie kabla wraz z wykonaniem mufy kablowej nn (kabel dostawa inwestorska) UWAGA: do wyceny należy podawać długość trasy linii	przew. AsXSn, kabel nn	km	25		0,00
2	Wymiana przyłączy napowietrznych na izolowane/montaż przyłączy izolowanych (przewody dostawa inwestorska)	przew. AsXSn	szt.	5		0,00
3	Wymiana słupa przelotowego w linii nn (wycena uwzględnia koszty wymiany stanowiska oraz odłączenia i podłączenia przyłączy napowietrznych i kablowych na wymienianym stanowisku)	brak	szt.	100		0,00
4	Wymiana słupa funkcyjnego w linii nn (wycena uwzględnia koszty wymiany stanowiska oraz odłączenia i podłączenia przyłączy napowietrznych i kablowych na wymienianym stanowisku)	brak	szt.	80		0,00
5	Uziom	brak	kpl.	40		0,00
6	Montaż różków uziemiających	brak	kpl.	20		0,00
7	Montaż kompletu ograniczników przepięć na słupie linii nn	brak	kpl.	40		0,00
8	Pionowanie słupów	brak	szt.	0		0,00
9	wymiana platformy z gniazdem bocianim wraz z przełożeniem istn. materiału biologicznego (możliwe do realizacji jedynie poza sezonem lęgowym)	brak	szt.	2		0,00
10*	wymiana transformatora (transformator - dostawa inwestorska)	transformator SN/nn	szt.	1		0,00
11*	Uproszczenie strony SN na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn (cały materiał w gestii wykonawcy)	brak	szt.	1		0,00
12*	Uproszczenie strony nN na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn z wymianą przewodów i rur obwodowych oraz przewodów głównych	brak	szt.	5		0,00
13*	Wymiana szafki rozdzielczej na stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn na SR-5 - SR-8 (wkładki Master-Key - dostawa inwestorska)	wkładki Master-Key	szt.	2		0,00
Łączna wartość oferty netto w zł.						0,00

* do uwzględniania przez oddziały w zależności od zapotrzebowania

Oświadczam, że obowiązki kierownika budowy będzie pełnił(a) p.

Adres poczty elektronicznej, na który mają być przekazywane Wykonawcy zlecenia w formie jednostronnego oświadczenia woli:

.....dn.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)