

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku, RD 33

UL. NOWA 5, 83-110 TCZEW

WYTYCZNE PROGRAMOWE

**MODERNIZACJA LINII NAPOWIETRZNEJ NN 0,4 KV
POLEGAJĄCA NA WYMIANIE PRZEWODÓW I SŁUPÓW.
OBSZAR STACJI T-5427 SUBKOWY MŁYN OBW.200 I
OBW.300 W MIEJSCOWOŚCI TCZEW. GMINA MIEJSKA
TCZEW**

NR WYT.:

161/0/2026/33MZE

NR ZAD. INWEST.:

BB/3/rd33/1333203040

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ 33MZE

OPRACOWAŁ:

RAFAŁ LEDNIEWSKI 33MZE

Inżynier Wiodący
ds. Linii Elektroenergetycznych
Rafal Ledniowski
Rafał Ledniowski

SPRAWDZIŁ:

**BARTŁOMIEJ WULCZYŃSKI
33MZE**

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Bartlomiej Wulczyński
Bartłomiej Wulczyński

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Tczewie
Krzysztof Fjmont
Krzysztof Fjmont

Data:

13-03-2026

SPIS TREŚCI

1.	Energa Wymagania techniczne	2
2.	Przedmiot opracowania	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	2
4.	Stan istniejący	2
4.1	Linia główna obw. 200	2
4.2	Słupy obw. 200	3
4.3	Linia główna obw. 300	3
4.4	Słupy obw. 300	3
5.	Stan planowany / zakres prac	4
5.1	Linia główna obw. 200	4
5.2	Słupy obw. 200	4
5.3	Linia główna obw. 300	4
5.4	Słupy obw. 300	4
6.	Rzeczowy zakres prac	5
7.	Wymagania dodatkowe	5
8.	Informacje dodatkowe	7
1)	Uzgodnienie dokumentacji	7
2)	Zmiany i odstępstwa	7
9.	Spis załączników	7

1. Energa Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja linii napowietrznej nn polegająca na wymianie przewodów i słupów w obszarze stacji T-5427 Subkowy Młyn

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Obwody 200,300 linii napowietrznej nn zasilane są ze stacji transformatorowej SN/nn T-5427 Subkowy Młyn.

4. Stan istniejący

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1993	
Nr obiektu	T-5427	
Nazwa Obiektu	Subkowy Młyn	
Typ obiektu	Linia napowietrzna 0,4kV	
Nr. Obwodów	200,300	
Data ostatniej modernizacji	2011	

4.1 Linia główna obw. 200

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ przewodu	AsXSn	T-5427 - SŁ-201
Przekrój przewodu	4x70 mm ²	
Długość przewodu	0,049 km	

Typ przewodu	AL	SŁ-201-203;
Przekrój przewodu	4x70 mm ²	SŁ-204 – SŁ-305/2_206
Długość przewodu	0,145 km	
Typ przewodu	AL	SŁ-203-204;
Przekrój przewodu	4x35 mm ²	
Długość przewodu	0,034 km	

4.2 Słupy obw. 200

Charakterystyka stanu istniejącego				
Dane szczegółowe				Uwagi/Komentarze
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[OR] Odporowo - Rozgałęźny	201
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[ON] Narożno - Odporowy	201A/301
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[N] Narożny	202
Typ słupa	ŻN 10	Z podporą	[P] Przelotowy	203
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[K] Krańcowy	203/1
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[P] Przelotowy	204
Typ słupa	E 12/12	Pojedynczy	[O] Odporowy	205
Typ słupa	E 12/15	Pojedynczy	[O] Odporowy	305/2_206

4.3 Linia główna obw. 300

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ przewodu	AsXSn	od T-5427 - SŁ-201A/301
Przekrój przewodu	4x70 mm ²	
Długość przewodu	0,025 km	
Typ przewodu	AL	Od 201A/301 do 307;303/8
Przekrój przewodu	4x70 mm ²	
Długość przewodu	0,552 km	

4.4 Słupy obw. 300

Charakterystyka stanu istniejącego				
Dane szczegółowe				Uwagi/Komentarze
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[ON] Narożno - Odporowy	201A/301
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[O] Odporowy	302
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[P] Przelotowy	303
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[N] Narożny	303/1
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[P] Przelotowy	303/2
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[K] Krańcowy	303/2/1
Typ słupa	EPV 10,5/6	Pojedynczy	[K] Krańcowy	303/2/2
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[P] Przelotowy	303/3
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[P] Przelotowy	303/4
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[N] Narożny	303/5
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[P] Przelotowy	303/6
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[P] Przelotowy	303/7
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[K] Krańcowy	303/8
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[P] Przelotowy	304
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[O] Odporowy	305
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[P] Przelotowy	306
Typ słupa	ŻN 10	Pojedynczy	[K] Krańcowy	306/1
Typ słupa	ŻN 10	Rozkracznym	[K] Krańcowy	307

5. Stan planowany / zakres prac

5.1 Linia główna obw. 200

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ przewodu	AsXSn	T-5427 - SŁ-201
Przekrój przewodu	4x95 mm ²	
Długość przewodu	0,049 km	
Typ przewodu	AsXSn	SŁ-201-203; SŁ-204 – SŁ-305/2_206
Przekrój przewodu	4x95 mm ²	
Długość przewodu	0,145 km	
Typ przewodu	AsXSn	SŁ-203-204;
Przekrój przewodu	4x95 mm ²	
Długość przewodu	0,034 km	

5.2 Słupy obw. 200

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ słupa	Proj. E 10.5/	201
Typ słupa	Proj. E 10.5/	201A/301
Typ słupa	Proj. E 10.5/	202
Typ słupa	Proj. E 10.5/	203
Typ słupa	Proj. E 10.5/	203/1
Typ słupa	Proj. E 10.5/	204
Typ słupa	E 12/12	205
Typ słupa	E 12/15	305/2_206

5.3 Linia główna obw. 300

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ przewodu	AsXSn	od T-5427 - SŁ-201A/301
Przekrój przewodu	4x95 mm ²	
Długość przewodu	0,025 km	
Typ przewodu	AsXSn	Od 201A/301 do 307;303/8
Przekrój przewodu	4x95 mm ²	
Długość przewodu	0,552 km	

5.4 Słupy obw. 300

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ słupa	Proj. E 10.5/	201A/301
Typ słupa	Proj. E 10.5/	302
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303/1
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303/2
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303/2/1
Typ słupa	EPV 10,5/6	303/2/2
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303/3
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303/4

Typ słupa	Proj. E 10.5/	303/5
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303,6
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303/7
Typ słupa	Proj. E 10.5/	303/8
Typ słupa	Proj. E 10.5/	304
Typ słupa	Proj. E 10.5/	305
Typ słupa	Proj. E 10.5/	306
Typ słupa	Proj. E 10.5/	306/1
Typ słupa	Proj. E 10.5/	307

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wymiana przewodów	km.	0,805
2.	Wymiana słupów	Szt.	22

7. Wymagania dodatkowe

• Dokumentacja projektowa

Dokumentacja skrócona powinna zawierać:

1. Plan zagospodarowania terenu wykonany na kopii mapy zasadniczej. Dopuszcza się realizację na mapie do celów informacyjnych - jeżeli dana Gmina lub Starostwo takową przyjmie. Skala map winna być dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego – zalecana 1:500, jednak nie mniejsza niż 1:1000.
2. Mapę do celów ewidencyjnych z naniesioną orientacyjnie trasą modernizowanej/remontowanej linii.
3. Wykaz właścicieli gruntów na których będą prowadzone prace budowlano-montażowe.
4. Pisemne oświadczenia Właścicieli nieruchomości, wyrażające zgodę na wejście na teren celem wykonania niezbędnych prac budowlano-montażowych (zgodnie z pkt. 3.4.2.* oraz 3.4.8.** „Procedury nabywania praw ...”).
W przypadku uzyskania ustnej zgody, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dołączenia notatki z przeprowadzonej rozmowy (np. Właściciel poza granicami kraju i uzyskana jest zgoda przez telefon, Właściciel zgodę wyraża ale nie chce tego potwierdzić pisemnie).
5. Schematy sieci (z wyróżnieniem graficznym stanu istniejącego).
6. Zestawienia podstawowych materiałów – tak montażowe jak i demontażowe.
7. Dokumentacja skrócona powinna być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (dołączyć kopię uprawnień).

Dokumentację skróconą należy przedłożyć w odpowiednim Rejonie Dystrybucji w Dziale Dokumentacji (współpracującym z działami eksploatacji oraz inwestycji).

Odbiór techniczny wykonanych prac nastąpi zgodnie z procedurą "Odbiór częściowy/końcowy sprawdzenie wykonania prac".

Dokumentacja powykonawcza składana do odbioru musi zawierać operat geodezyjny powykonawczy.

Przypisy

* 3.4.2. Przyjmuje się zasadę, iż pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości dotyczy tych nieruchomości, których zajęcie przez Wykonawcę jest konieczne w związku z realizacją zadania. Niezbędny zakres modernizacji określają wytyczne programowe opracowane na podstawie procesu „Opracowanie wytycznych programowych”.

** 3.4.8. Jeżeli, zgodnie z ustawą prawo budowlane, prowadzenie na liniach napowietrznych prac polegających na wymianie przewodów lub dowieszeniu dodatkowego przewodu w istniejącej linii elektroenergetycznej, a także wymianie lub dołożeniu dodatkowego przewodu w kanalizacji kablowej, nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych, w celu ich przeprowadzenia, nie jest wymagane złożenie oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W takim przypadku zgoda właściciela na wejście na nieruchomość jest niezbędna najpóźniej w chwili przystąpienia do prac na nieruchomości i może być wyrażona w dowolnej formie. W przypadku prowadzenia ww. prac, dopuszcza się możliwość pozyskania zgody właściciela na wejście na nieruchomość wg wzoru oświadczenia woli właściciela stanowiącego Załącznik Nr 4c do niniejszej procedury. W przypadku prowadzenia prac związanych z wymianą słupów w miejsce istniejących, a wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, dopuszcza się możliwość stosowania oświadczenia woli stanowiącego Załącznik Nr 4c do niniejszej procedury.

[Procedura nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, wydanie dziewiąte z dnia sierpnia 2017 roku 18/29]

- **Numeracja Linii**

Należy przewidzieć przenumeroowanie obwodów wg. Standardów EOP oraz zaktualizować schemat stacji.

- **Wyłączenia**

Pracę należy wykonać w technologii PPN. W przypadku konieczności wykonania prac z wyłączeniem, należy sporządzić harmonogram prac przy uwzględnieniu założenia minimalizacji okresu wyłączeń.

- **Demontaż**

Materiały z demontażu wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie. Powyższe należy potwierdzić stosownym dokumentem utylizacji.

- **Uregulowania prawne**

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na wykonywanie robót zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

8. Informacje dodatkowe

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do przedstawienia do RD33 skróconej dokumentacji projektowej wraz z doborem słupów i ustojów.

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii w **Tczewie**, która następnie zostanie przekierowana do **33MMD**

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział Gdańsk	RD Tczew
Pkt. 5.1 – 5.2	-	-	33MZE i 33MZI

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

2) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

9. Spis załączników

1. Plan przebudowy linii nN 0,4 kV

WEWNĘTRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytuł wytycznych:	MODERNIZACJA LINII NAPOWIETRZNEJ NN 0,4 KV POLEGAJĄCA NA WYMIANIE PRZEWODÓW I SŁUPÓW. OBSZAR STACJI T-5427 SUBKOWY MŁYN OBW.200 I OBW.300 W MIEJSCOWOŚCI TCZEW. GMINA MIEJSKA TCZEW
Nr wytycznych:	161/0/2026/33MZE
Data opracowania:	10.03.2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Przedmiotowa linia napowietrzna jest w bardzo złym stanie technicznym i charakteryzuje się dużą awaryjnością.

Załączniki:

- A. Plan przebudowy linii nN 0,4 kV

2. Termin realizacji wytycznych

2026 rok

3. Szacunkowe nakłady/koszty realizacji wytycznych

Lp	Nazwa	J.m.	Ilość
1	Linia napowietrzna nn - AsXSn 4x95 mm ²	m	805
2	Demontaż istniejących przewodów linii nn	m	805
3	Słupy linii napowietrznych nn - demontaż istniejących P	szt	10
4	Słupy linii napowietrznych nn - demontaż istniejących RK	szt	12
5	Słupy linii napowietrznych nn - montaż nowych E-10	szt	22
6	Wprowadzenie kabli YAKXS na słup	kpl	4
7	Agregat prądowórczy 160KVA (uwzględnia dojazd, obsługę i paliwo)	m-g	10
8	Dotyczy nn. Uziom i ograniczniki przepięć (uziom 15m bednarki 9m szpilek i ograniczniki przepięć)	kpl	9
9	Odbudowa nawierzchni - Polbruk	m ²	4
10	Demontaż nawierzchni - Polbruk	m ²	4
11	Wymiana przyłączy na izolowane	m	23
12	Dokumentacja projektowa	kpl	1
Razem			

4. Źródło finansowania

BB/3/rd33/1333203040

5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostały uzgodnione drogą elektroniczną z niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi:

- 33MMD
- 3MMPR
- 3MZE



.....
podpis autora wytycznych programowych