Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w obiektach produkcyjnych zlokalizowanych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Czechowicach - Dziedzicach.

PL-OIL-DOW-2026-001631

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP:	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

I. Wstęp

Przedmiotem postępowania jest modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w obiektach produkcyjnych, zlokalizowanych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach, wraz z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji zadania.

II. Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Warunki lokalizacyjne

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Łukasiewicza 2. Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 15:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

IV. Informacje techniczne

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawami i rozporządzeniami), w szczególności:
   1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
   2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
   4. Przepisy branżowe i lokalne:
      - Rozporządzenia branżowe dotyczące instalacji elektrycznych, ochrony środowiska, BHP, ochrony przeciwpożarowej.
      - Polskie Normy powołane w ww. rozporządzeniach, dotyczące projektowania i wykonawstwa robót budowlanych.
   5. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

- Zaprojektowane wyroby budowlane muszą posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz stosownymi rozporządzeniami.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

2) Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania techniczne i konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych obiektu i zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3) Każdy Oferent, składając ofertę, potwierdza zapoznanie się z warunkami prowadzenia inwentaryzacji i realizacji prac na obiekcie, akceptuje je i uwzględnia w cenie oraz harmonogramie realizacji zamówienia.

4) Wykaz obiektów:

Lp.	Wydział	Obiekt
1.	**Dział Blendingu**	Pompownia - Instalacja Komponowania Plastyfikatorów
2.		Obiekt Nr 70
3.		
4.		Nowe grzanie olejowe
5.		Budynek Shellvis
6.	**Magazyn Produkcyjny**	Zadaszenie obok Magazynu 0
7.		Zbiornik N431
8.	**Dział Konfekcji**	Budynek Linii Automatycznej - Magazyn ZOO
9.	**Oświetlenie zewnętrzne**	Magazyn 0
10.		Magazyn Kalipsolownia
11.		Instalacja Komponowania Plastyfikatorów
12.		Obiekt Nr 70
13.		Stacja AZOTU
14.		Budynek Shellvis
15.		Magazyn Czerwony i Smarownia
16.		Hala Sprężarek
17.		Budynek Linii Automatycznej
18.		Budynki OLejowni2 i garaże

5) Uprawnienia projektantów:

Dokumentacja projektowa musi być przygotowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. osobami posiadającymi:

a. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów – co najmniej 1 osoba,
b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów – co najmniej 1 osoba,
c. inne niezbędne do realizacji zadania.

V. Specyfikacja zamówienia

Zakres niezbędnych prac do wykonania obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji modernizacji oświetlenia podstawowego, obejmującej w szczególności m.in. obliczenia fotometryczne, dobór opraw oświetleniowych, dobór zabezpieczeń oraz niezbędne schematy i rysunki wykonawcze, wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i akceptacji (w tym zgód i pozwoleń) niezbędnych do realizacji zadania, o ile są wymagane przepisami prawa;
3) realizację robót na podstawie zatwierdzonej dokumentacji, w szczególności:
   a) demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz infrastruktury elektrycznej, w tym przewodów, puszek rur;
   b) montaż/wymiana infrastruktury elektrycznej (m.in. przewody, puszki, rury);
   c) montaż/wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED (ze zintegrowanym źródłem światła) zapewniające wymagane natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; lampy tożsame z obecnie eksploatowanymi na terenie Zakładu Produkcyjnego;
   d) montaż/wymiana rozdzielnicy elektrycznej wraz z zabezpieczeniami,
4) wykonanie pomiarów elektrycznych (w tym pomiarów rezystancji izolacji przewodów, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów impedancji pętli zwarcia) oraz natężenia oświetlenia,
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganym uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli będzie wymagane), obejmującej w szczególności:
   a) protokoły z wykonanych badań i pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia;
   b) aktualne schematy i rysunki powykonawcze;
   c) instrukcje obsługi i konserwacji;
   d) certyfikaty, deklaracje zgodności itp.;
   e) weryfikację certyfikatów na stronie internetowej jednostki certyfikującej,
6) udział w odbiorze końcowym zadania oraz usunięcie ewentualnych usterek stwierdzonych podczas odbioru.
7) szkolenie pracowników, jeżeli zostanie zgłoszona potrzeba przez Zamawiającego.

VI. Inne wymogi Zamawiającego:

1) **Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie *Connect*).**

2) Wszystkie prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego. Wykonawca i jego Podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań określonych w Standardzie BHP dla Wykonawcy i Podwykonawcy, taryfikatorze kar i innych procedurach Zamawiającego stanowiących załączniki do SWZ.
3) Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.
4) Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
5) Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace, dostawy i czynności niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, względem celu, jakiemu ma służyć.
6) Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas spotkania technicznego, którego termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści SWZ.
7) W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.
8) Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zaktualizowany harmonogram realizacji tego zadania.
9) Dokumentację należy opracować w języku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie *pdf i *dwg) na nośniku cyfrowym (CD/DVD/pendrive).
10) Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń do projektowania.
11) Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.
12) Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności).
13) Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.
14) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia oraz utylizacji we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.
15) W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).
16) Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.