

KOSZTORYS nakładczy

Przedmiot kosztorysu: MK WYTYCZNE ST.GAJOWA OBW. 3

**Lokalizacja: MK WYTYCZNE
RD TORUŃ**

**Opracowany przez: EOP MZI- 01
OSZACOWANO NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MZE-01**

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: 2Q 2026R

Kosztorys sporządził

Data: 14.09.2026

MK WYTYPZNE ST.GAJOWA OBW. 3

Poziom cen:2Q 2026R
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MK WYTYPZNE L. NAP. SŁUPY ST. GAJOWA OBW. 3

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 14.09.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	linia napowietrzna				
16	KSNR 9 901-11-1 Słupy NN demontaż słupa	1 szt	4,00		
12	KSNR 5 903-1-1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej wg. zestawienia WYTYPZNE PORGRAMOWE	1 słup	4,00		
20	KNR 5-08 614-1-1 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych kat.gruntu I-II	100 m	0,40		
10	KNR-W 5-10 0809-02 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m	40,0000		
15	KNR 5-10 803-4-1 Montaż zestawu do zakładania uziemień	1 kpl	2,00		
94	KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu z terenu rozbiórki - transport złomu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	1 t	4,00		
15	0-0-1 Odbudowa nawierzchni wg wytycznych	kpl	1,00		
14	KNR 5-10 103-1-1 Zajęcie pasa drogowego i POR	kpl	1,00		
Razem rozdział 2: linia napowietrzna					
Razem kosztorys: MK WYTYPZNE ST.GAJOWA OBW. 3					

MK WYTYCZNE ST.GAJOWA OBW. 3

Poziom cen:2Q 2026R
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L. NAP. SŁUPY ST. GAJOWA
OBW. 3

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 14.09.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		robocizna	r-g	36,8000		
2		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	6,8400		
3	73	Elektromonterzy -gr.III	r-g	6,4440		
4	74	Elektromonterzy -gr.IV	r-g	5,0840		
5	999	Robotnicy	r-g	110,8000		
Razem kosztorys				165,9680		

MK WYTYPYCHNE ST.GAJOWA OBW. 3

Poziom cen:2Q 2026R

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L. NAP. SŁUPY ST. GAJOWA
OBW. 3

W4 Zbiornicze zestawienie materiałów

wyk.dn: 14.09.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Obejma Ou-1	szt	8,0000		
2		Bednarka 25x4	m	10,9092		
3		Zajęcie pasa drogowego i Plan organizacji Ruchu	kpl	1,0000		
4		Odbudowa nawierzchni wg wytycznych		1,0000		
5		Zestaw do zakładania uziemień- kpl na 1 stanowisko	kpl	2,0000		
6	50	Pręt Malico 1,5m	szt	24,0000		
7	1002	Słupy wg. zestawienia WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH	szt	4,0000		
8	1003	element ustoju EU-2p	kpl	4,0000		
9	2370600	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	m3	4,0000		
10	8130399	Płyta ustojowa U-130	szt	8,0000		
11	8130499	Płyta stopowa 0.3x0.3x0.1m	szt	4,0000		
12		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

MK WYTYCZNE ST.GAJOWA OBW. 3

Poziom cen:2Q 2026R
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE L. NAP. SŁUPY ST. GAJOWA
OBW. 3

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 14.09.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		środek transportowy	m-g	2,4000		
2		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	3,3200		
3	11100	Koparka gąsienicowa (1)	m-g	1,8240		
4	11119	Koparka podsiębierna 0.15m3 (1)	m-g	0,3720		
5	21811	Wibromłot elektr.lub spalinowy do 3 kW	m-g	4,8640		
6	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	18,9600		
7	39000	Środek transportowy (1)	m-g	5,3200		
8	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0200		
9	39650	Przyczepa dłuźycowa do samochodu	m-g	4,8800		
10	72121	Spawarka transformatorowa do 500 A	m-g	4,8640		
Razem kosztorys				46,8240		