

KOSZTORYS NAKŁADCZY PRZEDMIAR

Przedmiot kosztorysu:

Lokalizacja: Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV - usunięcie kolizji
Złotonia dz. 138/1 według R/25/020512.

Województwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Gmina: [041501_2] Lubicz
Obręb ewidencyjny: [0019] Złotonia
Działy: 138/1, 139/3

Opracowany przez: Biuro Projektowe EL-TOR, Jakub Gawroński

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Jakub Gawroński

Data: 27.10.2026

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: MK ELTOR PRZEBUDOWA LINII NAPOW.
PZEPIĘCIE PRZYŁĄCZY NAP

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 27.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn				
1	KNNR-W 9 0903-04 Demontaż przewodów linii nn o przekroju do 70mm ²	km	0,0480		
2	KNNR-W 9 1304-08 Odkopanie i demontaż słupów betonowych rozkracnych sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10 m	szt.	1,0000		
3	KNNR-W 9 1307-03 Rozmontowanie słupów zdemontowanych rozkracnych	szt.	1,0000		
4	KNNR-W 9 1304-02 Odkopanie i demontaż słupów betonowych zbliżniaczonych	szt.	1,0000		
5	KNNR-W 9 1307-01 Rozmontowanie słupów zdemontowanych zbliżniaczonych	szt.	1,0000		
6	KNNR 9 0902-06 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii nn	szt.	2,000		
7	KNNR 5 1402-03 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości do 12m	stanow.	4,0000		
8	KNNR 5 1406-03 Montaż i stawianie słupów wirowanych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12m	słup	4,0000		
9	KNNR 5 0903-04 Montaż haków i uchwyty odciągowych	kpl.	6,000		
10	KNNR 5 0905-06 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x120 mm ²	km przew.	0,0520		
11	KNNR 5 0906-03 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	3,0000		
12	KNNR 5 0606-05 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	2,0000		
13	KNNR 5 0606-06 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1,5 m długości ponad 4,5 m	szt.	2,0000		
14	KNNR 5 0907-06 Układanie uziomów w rowach kablowych	m	10,0000		
15	KNNR 5 0603-07 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m	10,0000		
16	KNNR 5 0611-01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	2,0000		
17	KNR 5-14 0604-01 Przykręcanie tabliczek opisowych [R=0,955;M=1;S=1]	szt.	4,0000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27	0-0 AGREGAT	kpl	1,00		
Razem rozdział 1: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn					
2	Przebiecie istn. przyłączy				
18	KNNR 5 0903-04 Montaż osprzętu słupowego	kpl.	2,000		
19	KNNR 5 0903-04 Montaż pozostałego osprzętu	kpl.	5,000		
Razem rozdział 2: Przebiecie istn. przyłączy					
Razem kosztorys:					

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: MK ELTOR PRZEBUDOWA LINII NAPOW.
PZEPIĘCIE PRZYŁACZY NAP

W3 Zbiorne zestawienie robocizny

wyk.dn: 27.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		robocizna	r-g	189,8192		
Razem kosztorys				189,8192		

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: MK ELTOR PRZEBUDOWA LINII NAPOW.
PZEPIĘCIE PRZYŁĄCZY NAP

W4 Zbiornicze zestawienie materiałów

wyk.dn: 27.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Uchwyt krzyżowy bednarka/pręt	szt	4,0000		
2		bednarka ocynkowana 25x4 mm	m	20,0000		
3		deski iglaste obrzynane	m3	0,0640		
4		tabliczka z numerem słupa	szt.	4,0000		
5		końcówki kablowa oczkowa ZKA 70	szt.	4,0000		
6		Uchwyt odciągowy SO.118.1201S	szt	6,0000		
7		Uchwyt odciągowy SO80S	szt	2,0000		
8		Ogranicznik przepięć ASA500/10BO+E2+K	szt	3,0000		
9		Śruba hakowa M16	szt	2,0000		
10		Uchwyt słupa wirowanego S50 (263) z 1 hakiem	szt	6,0000		
11		Uchwyt słupa wirowanego S503 (263) z 2 hakami	szt	1,0000		
12		Obejma do uchwytów słupa wirowanego O3/A	szt	5,0000		
13		Uchwyt odciągowy SO118.425S	szt	2,0000		
14		Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 32.2	szt.	41,0000		
15		uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m (bezzłączkowy)	szt.	8,0000		
16		grot stalowy	szt.	2,0000		
17		Głowica utwardzalna do pogr. uziomów GP'	szt.	2,0000		
18		Przewód izolowany AsXSn 1x70 AsXSn	m	4,0000		
19		Przewód AsXSn 4x70	m	52,0000		
20		Przewód AsXSn 4x25	m	36,0000		
21		żerdź wirowana E-12/15	szt.	1,0000		
22		żerdź wirowana E-12/12	szt.	2,0000		
23		żerdź wirowana E-12/10	szt.	1,0000		
24		Płyta stopowa -0,5 x 0,5m	szt.	4,0000		
25		Element ustoju ES-2a	szt.	32,0000		
26		Płyta ustojowa U-85	szt.	28,0000		
27		Płyta ustojowa U-130	szt.	4,0000		
28		Agregat		1,0000		
29		Materiały pomocnicze				
		Razem kosztorys				

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: MK ELTOR PRZEBUDOWA LINII NAPOW.
PZEPIĘCIE PRZYŁĄCZY NAP

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 27.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		urządzenie wiertnicze do otworów pod słupy	m-g	3,6000		
2		Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM)	m-g	2,4406		
3		żuraw samochodowy	m-g	22,2200		
4		środek transportowy	m-g	22,6586		
5		ciągnik kołowy	m-g	0,0806		
6		SAMOCHÓD DOSTAWCZY	m-g	0,3314		
7		pryczepa skrzyniowa	m-g	4,4400		
8		pryczepa dłużycowa	m-g	6,8800		
9		podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0,2016		
0		Podnośnik montaż.PHM samochod.	m-g	2,2884		
11		pryczepa do przewożenia kabli	m-g	0,0806		
12		spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,2480		
13		agregat prądotwórczy do 2.5 kVA	m-g	1,8200		
Razem kosztorys				67,2898		